

Informacje uzupełniające

Do zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulicy Bukowej w Legionowie

1) Czy Zamawiający posiada aktualny i uzgodniony projekt czasowej organizacji ruchu? – prosimy o załączenie

Projekt czasowej organizacji stracił ważność. Wykonawca powinien wliczyć do ceny ofertowej aktualizację projektu.

2) Prosimy o załączenie projektu SOR.

Projekt stałej organizacji ruchu stracił ważność. Wykonawca powinien wliczyć do ceny ofertowej aktualizację projektu.

3) Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Pozwolenie na wycinkę drzew jest w trakcie wydawania. Po wprowadzeniu na budowę, Wykonawca otrzyma decyzje na wycinkę drzew.

4) Czy trawniki należy wykonać z humusu pozyskanego z budowy?

Trawniki dopuszcza się wykonać z odzyskanego humusu z budowy.

5) Czy trawniki podlegają pielęgnacji?

Tak. Trawniki podlegają pielęgnacji do pierwszego koszenia.

6) Jakiej średnicy i z jakiego materiału jest wykonana rura osłonowa na kable elektryczne ?

Zgodnie z pozycją nr 23 przedmiaru robót, zabezpieczenie istniejących przewodów instalacyjnych należy wykonać rurami ochronnymi dwudzielnymi HDPE o średnicy 110mm.

7) Czy w zakres wchodzi wymiana opraw na oświetlenie typu LED?

W zakres robót nie wchodzi wymiana opraw oświetlenia.

8) Prosimy o dokładniejsze informacje odnośnie sposobu wykonania "drenażu francuskiego". Czy w geowłókninie ma być sama rura czy cały drenaż z obsypką?

Zgodnie z rysunkiem 4.0 Szczegóły konstrukcyjne, drenaż należy wykonać o wymiarach 0,5x0,89m. Zarówno obwód drenażu jak i sama rura powinny być owinięte geowłókniną. Drenaż należy wykonać z materiału przepuszczalnego tj. żwirem płukanym o frakcji 16x32 lub większej.