



Nasz znak:
ZU-0021/002177 /2021

Data:
20 stycznia 2021 r

WYJAŚNIENIA NR 2

do

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację kontraktu pn.:

„Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo” nr referencyjny ZP/78/POIS/2020

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela wyjaśnień na następujące pytania Wykonawcy, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr ZP/78/POIS/2020:

Pytanie 1.

W odniesieniu do opublikowanych wyjaśnień do SIWZ z dnia 19.01.2021 oraz zapisów w dokumentacji przetargowej proszę o doprecyzowanie następujących kwestii dotyczących modułów z PP: 1. DN 200 - należy przyjąć, że średnica wewnętrzna zastosowanej rury powinna być nie mniejsza lub zbliżona do 200 mm?

Wyjaśnienie

Wymagania dotyczące materiałów Zamawiający zawarł w SIWZ w Części III - Opis przedmiotu zamówienia: w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ST-03 – Roboty montażowe – Sieć kanalizacji sanitarnej pkt. 2 Materiały, ppkt 2.2.4. Moduły rurowe PP oraz w Przedmiarze robót.

Należy stosować moduły rurowe o średnicy DN 225.

Pytanie 2.

Jaka jest minimalna sztywność obwodowa rur PP dla technologii bezwykopowych wymagana przez zamawiającego?

Wyjaśnienie

Wymagania dotyczące materiałów Zamawiający zawarł w SIWZ w Części III - Opis przedmiotu zamówienia: w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ST-03 – Roboty montażowe – Sieć kanalizacji sanitarnej pkt. 2 Materiały, ppkt 2.2.4. Moduły rurowe PP oraz w Przedmiarze robót.

Sztywność obwodowa nie może być mniejsza niż $SN \geq 8$ kN/m².

Pytanie 3.

Czy rury PP powinny mieć zapewnioną szczelność połączeń zgodną z PN-EN 1277?

Wyjaśnienie

Wymagania dotyczące materiałów Zamawiający zawarł w SIWZ w Części III - Opis przedmiotu zamówienia: w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych ST-03 – Roboty montażowe – Sieć kanalizacji sanitarnej pkt. 2 Materiały, ppkt 2.2.4. Moduły rurowe PP oraz w Przedmiarze robót.

Rury powinny gwarantować szczelność połączeń, a ciśnienie wewnętrzne nie powinno powodować uszkodzeń.






Pytanie 4.

Czy zamawiający będzie wymagał zgodności produktu (rur PP) z Aprobataą Techniczną lub Krajową Oceną Techniczną dla zastosowania w technologiach bezwykopowych?

Wyjaśnienie

Wymagania dotyczące materiałów Zamawiający zawarł w SIWZ w Części III - Opis przedmiotu zamówienia: w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych ST-03 – Roboty montażowe – Sieć kanalizacji sanitarnej pkt. 2 Materiały, ppkt 2.2.4. Moduły rurowe PP oraz w Przedmiarze robót.

Właściwości użytkowe powinny być potwierdzone Krajową oceną techniczną.


WICEPREZES ZARZĄDU
mgr inż. Wiesław Kujawski


PREZES ZARZĄDU
mgr Walery Tinkiewicz