



Schemat rozdzielnicy T5-G



Rozdzielnica podtynkowa
3R/36M (3x12) I kl. IP30

| Nazwa obwodu | Zasilanie z RG2 | Ogranicznik przepięć T2 | Wskaźnik obciążenia napięcia | Zab. RCCB | GN sala dydaktyczna 3.4 | GN sala dydaktyczna 3.6, | GN przedsionek | Zab. RCCB | Osw. sala dydaktyczna 3.4 | Osw. sala dydaktyczna 3.6, | Osw. przedsionek |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| Nr obwodu | - | - | - | - | T5-G/1 | T5-G/2 | T5-G/3 | - | T5-G/O/1 | T5-G/O/2 | T5-G/O/3 |
| Moc [kW] | 5.0 | - | - | - | 2.0 | 2.0 | 2.0 | - | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kolejność faz | L1, L2, L3 | L1, L2, L3 | L1, L2, L3 | L3 | L3 | L3 | L3 | L1 | L1 | L1 | L1 |
| Aparat | Rozł. główny 3P 100A | Ogr. przepięć T2, 15kA | Wsk. nap. 3x czerw. | Wył. róż. prąd. 40A/0.03 kIAC | Wył. nadpr. B16A 1P | Wył. nadpr. B16A 1P | Wył. nadpr. B16A 1P | Wył. róż. prąd. 40A/0.03 kIAC | Wył. nadpr. B10A 1P | Wył. nadpr. B10A 1P | Wył. nadpr. B10A 1P |
| Typ przewodu | YDY20 | - | - | - | YDY20 | YDY20 | YDY20 | - | YDY20 | YDY20 | YDY20 |
| Przekrój przewodu [mm²] | 5x10 | - | - | - | 3x2.5 | 3x2.5 | 3x2.5 | - | 3x1.5 | 3x1.5 | 3x1.5 |
| Ilość modułów (17,5mm) | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|--|--|-------------------------|--|
| PROJEKTANT: | | PDDPIS: | |
| Krzysztof Tomczuk | | Krzysztof Tomczuk | |
| Ustęgi Budowlane Projektowe i Kosztorysowe | | uprawnienia nr: | |
| ul. Lipowa 19, 18-230 Ciechanowiec | | udm. 44/89 | |
| tel. 606-901-633, 86 277-15-55, e-mail: ktomczuk@onet.eu | | konstrukcyjno-budowlane | |
| TEMAT PRACOWNIA: | | UAN. 36/91 | |
| Roboty remontowe budynku Szkoły Podstawowej w Czyżewie | | architektoniczne | |
| ADRES INWESTYCJI: | | Gracjan Jofczak | |
| obręb 0002 Czyżew-Osada, | | uprawnienia nr: | |
| jeden. ewidencyjna 201303_4 Czyżew, dz. nr 582/8 | | PDU/0167/PWBE/17 | |
| NAZWA RYSUNKU: | | instalacje elektryczne | |
| Schemat rozdzielnicy T5-G | | PDDPIS: | |
| DATA: 30 kwietnia 2021 r. | | SKALA: | |
| - | | NR RYSUNKU: | |
| 14 | | | |