

- Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
- Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/prabuty>

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1/2024

Dot.: Postępowania prowadzonego jest w trybie podstawowym przewidzianym art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp na: Przebudowę kanalizacji deszczowej na ulicy Daszyńskiego w Prabutach, znak sprawy: IZP.271.16.2024.KK

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w związku z czym przytaczamy ich treść udzielając odpowiedzi:

Pytanie:

W przedmiarze robót nie uwzględniono:

- 1) Rozebrania i ponownie ułożenia istniejącej podbudowy z trylinki od D2 do D4 oraz płyty betonowej,
- 2) Demontażu istniejącego kanału betonowo-blaszanego na trasie D4 do D7A,
- 3) Technologii wykonania sieci D4÷D7A wzdłuż toru istniejącej czynnej suwnicy a murem ceglanym i siatką ogrodzeniową (mur nie wiadomo jakie ma fundamenty, jest od osi sieci około 70 cm oddalony, jest ryzyko zniszczenia).

Proszę o uzupełnienie w/w danych w celu rzeczywistej oceny wykonanych prac.

Odpowiedź:

- 1) Rozebrania i ponownie ułożenia istniejącej podbudowy z trylinki od D2 do D4 oraz płyty betonowej należy uwzględnić w cenie oferty. Przedmiar robót został poprawiony i uzupełniony.
- 2) Demontażu istniejącego kanału betonowo-blaszanego na trasie D4 do D7A należy uwzględnić w cenie oferty. Przedmiar robót został poprawiony i uzupełniony w poz. wywóz gruzu.
- 3) Wykonania sieci D4÷D7A wzdłuż toru istniejącej czynnej suwnicy a murem ceglanym i siatką ogrodzeniową należy uwzględnić w ramach prac przygotowawczych, sprawdzenie stanu faktycznego. Odcinek wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością z szalowaniem pełnym zgodnie z pkt 3.5. Projektu Technicznego (co zostało uwzględnione w przedmiarze - szalowanie pełne).

Integralną część niniejszych wyjaśnień stanowi przedmiar robót.

**Zatwierdził: Przewodniczący Komisji Przetargowej
Wojciech Dołęgowski**