

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1	0504-01 analogia	PRZEDMIARY ROBÓT NALEŻY TRAKTOWAĆ INROMACYJNIE. NALEŻY UWZGLĘDNIĆ W OFERCIE ZAKRES WSZYSTKICH ROBÓT KONIECZNYCH DO KOMPLEKSOWEJ REALIZACJI ZADANIA. 18.66	m ²	18.660	
				RAZEM	18.660
2	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie wapiennej < wyburzenia ścianek działowych>	m ³		
d.1	0102-01	((1.12+0.2+0.76)*2.71+1.79*0.8)*0.15+2.4*2.71*0.15+0.8*2.7*2.71	m ³	7.890	
				RAZEM	7.890
2		NOWE ŚCIANY DZIAŁOWE, INSTALACJE			
3	KNR-W 2-02	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
d.2	0127-03 analogia	2.4*2.71	m ²	6.504	
				RAZEM	6.504
4	KNR-W 2-02	Ścianki działowe w pom. wc wraz ze skrzydłami drzwiowymi płytowymi wykończonymi fabrycznie	m ²		
d.2	1022-01 analogia	ścianki z płyt hpl w pom wc - rozwiązanie systemowe 1.3*2*2.2+2.0*2.2	m ²	10.120	
				RAZEM	10.120
5		PRZEBUDOWA INSTALCJI WOD - KAN W POM WC oraz DOSTOSOWANIE INSTALACJI CO (demontaz starych oraz montaż nowych grzejników) - grzejniki dostarcza Inwestor	komp- let		
d.2	wycena indywidualna	1	komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
6		PRZEBUDOWA INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH WRAZ Z MONTAZEM I DOSTAWĄ NOWYCH LAMP (5 szt.)	komp- let		
d.2	wycena indywidualna	1	komp- let	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POSADZKI			
7	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
d.3	1102-02	18.85	m ²	18.850	
				RAZEM	18.850
8	KNR 4-01	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych dwuwarstwowe o gr.20 mm z wyprofilowaniem cokołów i zatarciem powierzchni	m ²		
d.3	0601-02 analogia	Krotność = 2 18.85	m ²	18.850	
				RAZEM	18.850
9	KNR 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek ceramicznych podłogowych(terakotowych), naklejanych 50x50 mm	m ²		
d.3	1104-02 analogia	18.85	m ²	18.850	
				RAZEM	18.850
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE POMIESZCZEŃ WC			
10	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy	m ²		
d.4	0701-04 analogia	odbicie istn płytek i tynków na ścianach (3.63+2.9+2.89+2.2+0.56+0.9+0.57+0.38+1.52+2.2+0.12+3.67*2)*2.75-1.0*2.0*3	m ²	63.328	
				RAZEM	63.328
11	KNR 2-15/ d.4	Elementy montażowe Geberit do miski ustępowej montowane na ścianie (montaż i zabudowa systemu podtynkowego i stalezu - stelaże dostarcza Inwestor)	kpl.		
	0101-01 analogia	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
12	KNR 2-02	Tynki wewn.zwykłe kat.III wykon.ręcznie na ścianach i słupach - przygotowanie pod klejenie płytek	m ²		
d.4	0803-03	63.328	m ²	63.328	
				RAZEM	63.328
13	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi (panele pcv); konstrukcja rusztu niewidoczna	m ²		
d.4	0212-02	18.85	m ²	18.850	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	18.850
14	KNR AT-43 d.4 0101-01 analogia	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych - wykonanie zabudowy 2 szt umywalek - pod wykończenie płytkami ceramicznymi 2	komp- let komp- let	2.000	
				RAZEM	2.000
15	d.4 wycena indywidualna	Wanny kąpielowe - wraz z zabudową z płytami gk pod wykończenie płytkami ceramicznymi (wannę dostarcza Inwestor) 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
16	d.4 wycena indywidualna	Baterie umywalkowe lub zmywakowe wraz z umywalkami - montaż 2+2+1+1 umywalki 2 szt, baterie umywalkowe 2 szt, bateria wannowa, bateria prysznicowa - dostarcza Inwestor	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 2-02 d.4 0822-05	Licowanie ścian płytkami terakotowymi na pełną wys + obudowy umywalk i wanny 72	m ² m ²	72.000	
				RAZEM	72.000
18	d.4 wycena indywidualna	montaż pochwytów dla osób niepełnosprawnych pochwyty dostarcza Inwestor 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.4 1027-03 analogia	Drzwi wewnętrzne 1.0*2.0*1	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
5		WYWÓZ GRUZU I UTYLIZACJA			
20	KNR 4-04 d.5 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowładoczym na odleg. 1 km (7.89+18.66*0.1)*1.2	m ³ m ³	11.707	
				RAZEM	11.707
21	KNR 4-04 d.5 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samoch. samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 20 11.707	m ³ m ³	11.707	
				RAZEM	11.707
22	d.5	Oplata za utylizacje gruzu 11.707	m ³ m ³	11.707	
				RAZEM	11.707