

Przedmiar robót

Obiekt	ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszania nad istniejącym źródłem”.
Branża	ROBOTY DROGOWE
Inwestor	SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE – NADLEŚNICTWO ORNETA UL. 1 MAJA 26, 11-130 ORNETA

Spis treści

1. Przedmiar robót (FIDIC)	3
2. Tabela elementów	4

Przedmiar robót (FIDIC)

ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródłem”.

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00				
	1.1 Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01				
1	Wyznaczenie trasy drogowej i jej punktów wysokościowych w terenie płaskim	km	0,775		
	2 ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00				
	2.1 Roboty ziemne. Wymagania ogólne Nr ST: D-02.00.01				
	2.1.1 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Nr ST: D-02.01.01				
2	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych kat. III wraz z odwozem urobku na legalne składowisko	m ³	704,75		
	2.1.2 Wykonanie nasypów Nr ST: D-02.03.01				
3	Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu dowiezionego.	m ³	855,11		
	3 PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00				
	3.1 Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D-04.01.01				
4	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod pod drogi	m ²	2 867,00		
	3.3 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych Nr ST: D-04.03.01				
5	Mechaniczne oczyszczenie warstwy odsączającej	m ²	2 867,00		
6	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z KŁSM	m ²	2 867,00		
	3.4 Podbudowa i warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie Nr ST: D-04.04.02				
7	Podbudowa zasadnicza C50/30, kruszywo naturalne łamane 0/31,5 , gr. 15cm	m ²	2 867,00		
8	Warstwa ścieralna C50/30, kruszywo naturalne łamane 0/31,5, gr. 10cm	m ²	2 867,00		
9	NAWIERZCHNIA POBOCZA - w-wa ścieralna - mieszanka kruszywa niezwiązanego gr. 10 cm	m ²	744,38		
	3.5 Warstwa odcinająca podsypkowa Nr ST: D-04.05.01				
10	Separacja warstw gruntu geowłókninami	m ²	2 867,00		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Spis działów przedmiaru robót

ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE O NR EWID. 3137, W OBRĘBIE KAJNITY GMINA ODBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁCE NR 3137 WRAZ Z DOJAZDEM POPRZEZ DZIAŁKĘ 24/57 w ramach inwestycji „Budowa kładki spacerowej nad rzeką Walsza wraz z rewitalizacją obiektu kultu religijnego – kapliczka – oraz odbudowa zadaszenia nad istniejącym źródłem”.

Nr	Opis
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-01.00.00
1.1	Odtworzenie trasy i jej punktów wysokościowych Nr ST: D-01.01.01
2	ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.00
2.1	Roboty ziemne. Wymagania ogólne Nr ST: D-02.00.01
2.1.1	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych Nr ST: D-02.01.01
2.1.2	Wykonanie nasypów Nr ST: D-02.03.01
3	PODBUDOWY Nr ST: D-04.00.00
3.1	Korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem podłoża Nr ST: D-04.01.01
3.3	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych Nr ST: D-04.03.01
3.4	Podbudowa i warstwa ścieralna z kruszywa łamanego (ze skały litej) stabilizowanego mechanicznie Nr ST: D-04.04.02
3.5	Warstwa odcinająca podsypkowa Nr ST: D-04.05.01