

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : REMONT KORYTARZA I PIĘTRA W BUDYNKU NR. 3 KOMENDY GŁÓWNEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY  
POŻARNEJ  
ADRES INWESTYCJI : ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa  
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY PO-  
ŻARNEJ  
ADRES INWESTORA : ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Prace demontażowe i rozbiórkowe</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych - cokół	m <sup>2</sup>		
d.1	0504-03	86*0,1	m <sup>2</sup>	8,600	
				RAZEM	8,600
2	KNR AT-40	Oczyszczenie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-02	135,98+poz.1	m <sup>2</sup>	144,580	
				RAZEM	144,580
3	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych g/k	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-04	analogia	m <sup>2</sup>	67,58	
				RAZEM	67,580
4	KNR 4-04	Rozebranie sufitów podwieszanych systemowych 60x60 cm wraz z rewizjami i stelarzem	m <sup>2</sup>		
d.1	0406-04	analogia	m <sup>2</sup>	14,04	
			m <sup>2</sup>	14,4	
			m <sup>2</sup>	39,96	
				RAZEM	68,400
5	KNR-W 4-01	Demontaż drzwi	szt.		
d.1	0353-09	14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR AL-01	Demontaż czujki ruchu	szt.		
d.1	0201-01	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7	KNR AL-01	Demontaż kamery TVU wewnętrzna	szt.		
d.1	0501-01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych rastrowych 60x60 cm	szt.		
d.1	1134-01	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
9	KNR 4-03	Demontaż koryt kablowych wraz z przewodami	m		
d.1	1119-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 4-03	Demontaż włączników światła dwuklawiszowych	szt.		
d.1	1124-02	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
11	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych	szt.		
d.1	1122-02	5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
12	KNR-W 4-02	Demontaż kraterk ściennych	szt.		
d.1	40203-05	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR-W 4-02	Demontaż tabliczek informacyjnych naściennych	szt.		
d.1	40203-05	20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
14	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej - płytki montowane na żel antypoślizgowy, (wraz z gruntowaniem i szpachlowaniem podłoża)	m <sup>2</sup>		
d.2	1123-03	analogia	m <sup>2</sup>	135,98	
				RAZEM	135,980
15	KNR-W 2-02	Montaż cokołów 10 cm - MDF lakierowany	m		
d.2	1122-05	86	m	86,000	
				RAZEM	86,000
16	Wycena ofertowa	Przeniesienie koryt kablowych ponad poziom sufitu podwieszanego	m		
d.2		3*3	m	9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNR AT-12	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych, dwie warstwy pokrycia	m <sup>2</sup>		
d.2	0201-02	14,4	m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
18	NNRNKB	Sufit podwieszony siatkowy ze stelażem systemowy	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2702-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10,57	m <sup>2</sup>	10,570	
				RAZEM	10,570
19	NNRNKB d.2 202 2701-01 analogia	Sufity podwieszane systemowy lamelowy ze stelażem	m <sup>2</sup>		
		107,65	m <sup>2</sup>	107,650	
				RAZEM	107,650
20	KNR AL-01 d.2 0201-01	Montaż czujki ruchu	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNR AL-01 d.2 0501-01	Montaż kamery TVU wewnętrzna	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 2-02 d.2 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone (ościeżnica gr. 26-30 cm) z klamkami, wkładką i rozetami 0,8*2*9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,400	
				RAZEM	14,400
23	KNR 2-02 d.2 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone (ościeżnica gr. 26-30 cm) z klamkami, wkładką i rozetami. Montaż drzwi z przesunięciem istniejącej instalacji i montażem elektro-zamka. 0,8*2*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
24	Wycena ofertowa d.2	Ułożenie paneli. Materiał Inwestora	m <sup>2</sup>		
		1,5	m <sup>2</sup>	1,500	
				RAZEM	1,500
25	KNR 2-02 d.2 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone (ościeżnica gr. 16-20 cm) 0,8*2*2	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,200	
				RAZEM	3,200
26	KNR 2-02 d.2 1017-01	Drzwi wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone (ościeżnica gr. 6-10 cm) 0,8*2*1	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
27	KNR 4-01 d.2 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej - Di1	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 4-01 d.2 0904-01	Zmniejszenie skrzydeł drzwiowych od strony górnej lub dolnej - Di2, Di5	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
29	KNR 4-01 d.2 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych - Di4	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-01 d.2 0901-08	Montaż listew progowych w drzwiach z niwelacją różnic poziomów	m		
		82,5*15+145*3	m	1 672,500	
				RAZEM	1 672,500
31	KNR-W 4-02 d.2 40203-05 analogia	Montaż krętek ściennych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 5-08 d.2 0802-01	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów pod gniazda	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	Wycena ofertowa d.2	Doprowadzenie przewodu zasilającego do nowej lokalizacja gniazda - przewód YDYp 3x 2,5. Przewód prowadzić przez ścianę i podtynkowo uwzględniając bruzdowanie i zaprawianie bruzd) - łącznie do 20 m przewodu	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 5-08 d.2 0309-02	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach z podłączeniem	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
35	KNR 5-08 d.2 0514-11	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych - oświetlenie centralne LED Ring fi 120 cm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 5-08 d.2 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		3	szt.	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR 5-08 d.2 0513-23	Montaż szynoprzewodów wraz z osprzętem	m	RAZEM	3,000
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
38	KNR 5-08 d.2 0514-01 analogia	Montaż opraw oświetleniowych na szynoprzewodach	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
39	Wycena ofer- d.2 towa	Wykonanie i montaż tabliczek informacyjnych przy drzwiach	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
40	Wycena ofer- d.2 towa	Wykonanie i montaż tabliczki szklanej 45x90 na dystansach ze stali nierdzew- nej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	Wycena ofer- d.2 towa	Wykonanie i montaż tabliczki szklanej 297x420 mm Tabliczka złożona z dwóch szybek ze szkła ESG gr.4 mm, 4 elementów mocujących ze stali szlachetnej i przeziernym logo na matowym tle	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	Wycena ofer- d.2 towa	Dostawa i montaż ramki na plakaty z passe-partout i grafiką	kpl.		
		7	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
43	Wycena ofer- d.2 towa	Wykończenie luster nad drzwiami listwami lakierowanymi	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	20,000
44	Wycena ofer- d.2 towa	Wyklejenie folią matową naświetla nad drzwiami	m <sup>2</sup>		
		2,5+2,4*0,8	m <sup>2</sup>	4,420	
				RAZEM	4,420
45	KNR AT-43 d.2 0104-02	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych Wypłylenie wnęki - system g/k na wzmocnionym stelażu stalowym	m <sup>2</sup>		
		1,73	m <sup>2</sup>	1,730	
				RAZEM	1,730
46	KNR-W 2-02 d.2 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m <sup>2</sup>		
		174,5+1,73	m <sup>2</sup>	176,230	
				RAZEM	176,230
47	KNR-W 2-02 d.2 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian - tynków gład- kich wraz z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		174,5+1,73	m <sup>2</sup>	176,230	
				RAZEM	176,230
48	KNR-W 2-02 d.2 1511-01	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów wraz z instalacjami nad sufitami podwieszanymi	m <sup>2</sup>		
		165	m <sup>2</sup>	165,000	
				RAZEM	165,000
49	KNR-W 2-02 d.2 1520-01	Tapetowanie ścian tapetą gładką lub tłoczoną	m <sup>2</sup>		
		57,74	m <sup>2</sup>	57,740	
				RAZEM	57,740
50	KNR-W 2-02 d.2 0842-01 analogia	Licowanie ścian lustrami	m <sup>2</sup>		
		7,28	m <sup>2</sup>	7,280	
		5,64	m <sup>2</sup>	5,640	
				RAZEM	12,920
<b>3</b>		<b>Prace porządkowe</b>			
51	Kalkulacja d.3 własna	prace porządkowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-04 d.3 1101-02 analogia	Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów poremontowych	m <sup>3</sup>		
		10	m <sup>3</sup>	10,000	
				RAZEM	10,000