

Lp.	Podsta- wa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty przygotowawcze			
1 KNR 2-01 d.1 0119-04			Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim	km		
			0.100	km	0.100	
2			Roboty rozbiórkowe		RAZEM	0.100
2 KNR 2-31 d.2 0805-05			Mechaniczne rozebranie nawierzchni z płyt kamiennych nieregularnych o wysokości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			95.00*4.00+3.80*8.00+10.00*4.00	m ²	450.400	
					RAZEM	450.400
3 KNR 2-31 d.2 0817-03			Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej	m		
			95.00	m	95.000	
					RAZEM	95.000
4 KNR 2-31 d.2 0817-03			Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości 20 cm na podsypce piaskowej - krata najazdowa	m		
			10.00	m	10.000	
					RAZEM	10.000
3			Korytowanie		RAZEM	10.000
5 KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02			Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 50 cm	m ²		
			464.400	m ²	464.400	
					RAZEM	464.400
4			Podbudowa			
6 KNR 2-31 d.4 0114-01 0114-02			Podbudowa z kłińca o uziarnieniu 30 - 60 mm - warstwa o grubości po zagęszczeniu 40 cm	m ²		
			464.400	m ²	464.400	
					RAZEM	464.400
5			Nawierzchnia			
7 KNR 2-31 d.5 0511-03			Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
			464.400	m ²	464.400	
					RAZEM	464.400
8 KNR 2-31 d.5 0407-05			Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			95.00+10.00+4.00+8.00+4.00	m	121.000	
					RAZEM	121.000
6			Odwodnienie			
9 KNR 2-31 d.6 0606-04			Ścieki z prefabrykatów betonowych - korytka ściekowe trójkątne 18-20x50x50 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			68.00	m	68.000	
					RAZEM	68.000
10 KNR 2-31 d.6 0606-04			Ścieki z prefabrykatów betonowych klasy D-400 szerokie 1000x30x35 cm z kratą najazdową na podsypce cementowo-piaskowej	m		
			13.00+18.00	m	31.000	
					RAZEM	31.000
11 KNR 2-31 d.6 0604-01			Studnie z kręgów o śr. 0.8 m i głębokości 1,5 m	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
12 KNR 2-18 d.6 0501-01			Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm	m ²		
			16.00*0.40	m ²	6.400	
					RAZEM	6.400
13 KNR-W 2- d.6 18 0408-03			Kanały z rur PVC najazdowych łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
			16.00	m	16.000	
					RAZEM	16.000
7			Roboty wykończeniowe			
14 KNR 4-01 d.7 0108-07			Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV	m ³		
			95.00*4.00+3.80*8.00+12.00*4.50+32.*3.30*0.35	m ³	501.360	
					RAZEM	501.360
15 KNR 4-01 d.7 0108-11 kalk. własna			Kruszenie betonu kruszarką z dowozem gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m ³		
			40.00	m ³	40.000	
					RAZEM	40.000