


Zestawienie elementów:

1. Łw-1 [40x40] cm - ława żelbetowa - 101,73 mb
- zbrojenie podłużne 4 fi 12 mm
- strzemiona fi 6 mm co 25 cm
2. Fb-1 [60x60x40] cm - stopa fundamentowa - 18 szt.
3. Fb-2 [60x60x40] cm - stopa fundamentowa - 7 szt.
4. Fb-3 [80x80x80x40] cm - stopa fundamentowa - 1 szt.
5. Fb-4 [80x80x40] cm - stopa fundamentowa - 2 szt.
6. Płyty pod kominy:
6.1 [35x104x20] cm - 1 szt.
6.2 [95x53x20] cm - 1 szt.
6.3 [96x42x20] cm - 1 szt.
6.4 [48x43x20] cm - 2 szt.
6.5 [25x124x20] cm - 1 szt.
7. Wszystkie płyty zbrojone dołem prętami fi 12 mm oczko [15x15] cm.
8. Sb-1 [24x24] cm - słup żelbetowy - 13 szt.
9. Sb-2 [24x24] cm - słup żelbetowy - 13 szt.
10. Sb-3 [24x24] cm - słup żelbetowy - 2 szt.
11. Sb-4 [24x30] cm - słup żelbetowy - 20 szt.
12. Sb-5 [24x24] cm - słup żelbetowy - 2 szt.

Ława Łw-1 [40x40] cm - 101,73 mb
skala 1:50



Rzut fundamantów
skala 1:100

Beton C20/25
stal A-III, A-0
otulina amin= 5 cm

— - ściana istniejąca
— - projektowana ściana

ARCHIKON pracownia projektowa		ul. Wojska Polskiego 18/3 64-800 Chodzież tel. 67 348 85 78 fax 67 348 24 21 www.archikon.org
Obiekt: Przebud. remiz. straż wraz z nadbud. i rozbud. st. Lokalizacja: dz. nr 225, 226 obręb: Brzostowo Inwestor: Gmina Miasteczko Krajskie ul. Dąbrowskiego 16 89-350 Miast. Krajskie		
Branża: konstrukcyjna Projektant: mgr inż. Maria Wierzbinska (konstrukcja) upr. bud. WKP/0274/P00K/22 nr izby WKP/BO/0134/23		
Sprawdzający: inż. bud. Zbigniew Maciejewski (konstrukcja) upr. bud. 7131/32/56/PW/2001 nr izby WKP/BO/2973/01		
Rzut fundamentów		
data 30.01.2024	skala 1 : 100	Nr. rys. K-1