
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6

Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej K361300 w km od 0+000 do km 1+300 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka

ADRES INWESTYCJI: Chyżne

NAZWA INWESTORA: Gmina Jabłonka

ADRES INWESTORA: ul. 3-go Maja 1

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Damian Kowalczyk

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 31 marca 2025

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		Chyżne			
1.1		Remont drogi gminnej K361300 w km od 0+000 do km 1+300 w miejscowości Chyżne, Gmina Jabłonka			
1.1.1		Roboty Przygotowawcze			
1 d.1.1. 1	KNR 2-01 0202-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr.kat.IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1.1. 1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
3 d.1.1. 1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2		
		6760	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
4 d.1.1. 1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
5 d.1.1. 1	kalk. własna	Czyszczenie kanału deszczowego fi 200 wraz z wpustami ulicznymi	m		
		165	m	165,000	
				RAZEM	165,000
1.1.2		Nawierzchnie			
6 d.1.1. 2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - średnia grubość po zagęszczeniu 4 cm - warstwa profilująca	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
7 d.1.1. 2	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwpękaniowa pod warstwy bitumiczne - o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż, wszerz pasma min. 50 [kN/m]	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
8 d.1.1. 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
9 d.1.1. 2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
10 d.1.1. 2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2		
		1300 * 5,2	m2	6 760,000	
				RAZEM	6 760,000
11 d.1.1. 2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		31	szt.	31,000	
				RAZEM	31,000

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.1. 2	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.1. 2	kalk. własna	Regulacja pionowa studzienek teleskopowych	szt.		
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
14 d.1.1. 2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S KR 3÷4	m2		
		1300 * 5	m2	6 500,000	
				RAZEM	6 500,000
15 d.1.1. 2	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu WARSTWA ŚCIERALNA AC 11S KR 3÷4	m2		
		1300 * 5	m2	6 500,000	
				RAZEM	6 500,000
16 d.1.1. 2	kalk. własna	Uszczelnienie połączenia - taśma dylatacyjna do łączenia połączeń w nawierzchni asfaltowej na gorąco - wyc. ind. wykonawcy	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
17 d.1.1. 2	kalk. własna	Odtworzenie progu zwalniającego- przejścia dla pieszych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.1.1. 2	kalk. własna	Dostosowanie istniejących zjazdów z kostki brukowej, kamienia, nawierzchni asfaltowej do nowo wykonanej nawierzchni	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
1.1.3		Pobocza			
19 d.1.1. 3	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Pobocza - Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		1000	m2	1 000,000	
				RAZEM	1 000,000