

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont dachu przy ul. Powstańców Wlkp. 28 we Wronkach
Rodzaj robót: Remontowe
Lokalizacja: ul. Powstańców Wlkp. 28, Wronki

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
dopłata do robocizny %
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:
Słownie:
Wartość robót brutto:
Słownie:

Kosztorys sporządził:

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Remont dachu przy ul. Powstańców Wlkp. 28 we Wronkach
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: ul. Powstańców Wlkp. 28, Wronki
 Inwestor:

KOSZTORYS

Strona 1

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
SYKAL						
1	Roboty rozbiórkowe					
1	1	KNR 401-05-35-06-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	19,800
1	2	KNR 401-05-35-04-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	42,250
1	3	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m²	21,725
1	4	KNR 401-05-19-04-00 Rozbiórka pokrycia z papy 1-sza warstwa na dachach drewnianych	m²	218,322
1	5	KNR 401-05-19-05-00 Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m²	218,322
1	6	WKNR W401-04-41-02-00 Analogia Rozebranie deskowania dachu z płyt OSB	m²	200,108
1	7	KNR 1323-01-06-09-00 Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej gr 20cm	m³	40,022
1	8	KNR 403-11-40-05-00 Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu płaskim	metr	57,768
1	9	Kalk. własna Demontaż przewodów wentylacyjnych	szt	18,000
1	10	929-01-07-01-00 Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, okładzina pojedyncza	m²	50,000
1	11	Kalk. własna Utylizacja papy	Mg	2,183
1	12	Kalk. własna Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m³	52,022
2	Roboty izolacyjne					
2	13	KNR 202-06-13-03-00 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 20cm 0,031 W/mK, na sucho	m²	200,108
3	Roboty pokrywcze					
3	14	KNR 401-04-12-02-00 Wymiana belek dachowych - belki dwuteowe	metr	48,500
3	15	Kalk. własna Demontaż i odtworzenie attyki po wymianie belek dachowych	szt	20,000
3	16	KNR 202-40-07-03-01 Analogia - Pokrycie dachu z płyt OSB grub 22 mm	m²	200,108

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3	17	KNR 202-05-28-01-60 Renowacja dachów papa termozgrzewalna - przygotowanie podłoża	m ²	218,322
3	18	KNR 202-05-28-02-60 Renowacja dachów papa termozgrzewalna - krycie papa - 1-warstwa papa samoprzylepna, 2-warstwa papa termozgrzewalna	m ²	218,322
3	19	KNR 202-06-09-07-05 Analogia Izolacja z klinów styropianowych 10x10 cm paski	metr	62,435
3	20	KNR 202-05-41-01-00 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	21,275
3	21	KNR 202-05-19-03-00 Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	19,800
3	22	KNR 202-05-17-04-00 Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	42,250
3	23	KNR 202-05-17-09-00 Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC	szt	6,000
3	24	KNR 217-01-52-02-00 Wywietrzak dachowy ø 160 Turbowent - montaż wraz z rurą wentylacyjną o dł. do 1m oraz kratką wentylacyjną wewnętrzną lokalu	szt	18,000
3	25	KNR 508-06-04-02-00 Montaż zwodów poziomych FeZn ø 6 dach płaski pokryty papą na drewnie	metr	57,768
3	26	KNR 403-12-05-01-00 Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	szt	1,000
4	Roboty wykończeniowe					
4	27	929-03-20-01-00 Montaż na istniejącym ruszcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm.	m ²	50,000
4	28	KNR 240-03-05-06-01 Gładź gipsowa na stropach z płyt gipsowo-kartonowych ręcznie	m ²	50,000
4	29	KNR 240-02-01-02-00 Malowanie dwukrotne podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych farbą lateksową w kolorze białym	m ²	50,000
OGÓŁEM KOSZTORYS					

PRZEDMIAR OFERTOWY

Budowa: Remont dachu przy ul. Powstańców Wlkp. 28 we Wronkach
 Rodzaj robót: Remontowe
 Lokalizacja: ul. Powstańców Wlkp. 28, Wronki
 Inwestor:

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ		POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	Roboty rozbiórkowe					
1	1	KNR	401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	19,800
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			6*3,3		19,800
1	2	KNR	401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	42,250
1	3	KNR	401-05-35-08-00	Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku	m ²	21,725
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pas nadrynnowy		42,25*0,2		8,450
	2	Ognimurek		42,25*0,25		10,563
	3	Ognimurek		5,425*0,25		1,356
	4	Ognimurek		5,425*0,25		1,356
1	4	KNR	401-05-19-04-00	Rozbiórka pokrycia z papy I-sza warstwa na dachach drewnianych	m ²	218,322
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			36,8055*4,6675		171,790
	2			5,22*5,425		28,319
	3	Ogniomurek		42,25*0,24		10,140
	4	Ogniomurek		4,6675*0,4*2		3,734
	5	Ogniomurek		5,425*0,4*2		4,340
1	5	KNR	401-05-19-05-00	Rozbiórka pokrycia z papy następna warstwa na dachach drewnianych	m ²	218,322
1	6	WKNR	W401-04-41-02-00	Analogia Rozebranie deskowania dachu z płyt OSB	m ²	200,108
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			36,8055*4,6675		171,790
	2			5,22*5,425		28,319
1	7	KNR	1323-01-06-09-00	Rozbiórki izolacji cieplnych z wełny mineralnej gr 20cm	m ³	40,022
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Izolacja dachu między belkami		36,8055*4,6675*0,2		34,358
	2	Izolacja dachu między belkami		5,22*5,425*0,2		5,664
1	8	KNR	403-11-40-05-00	Demontaż przewodów uziemiających z płaskownika lub prętu na dachu płaskim	metr	57,768
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			4,6675		4,668
	2			42,25		42,250
	3			5,425*2		10,850
1	9	Kalk. własna		Demontaż przewodów wentylacyjnych	szt	18,000
1	10	929-01-07-01-00		Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, okładzina pojedyncza	m ²	50,000
1	11	Kalk. własna		Utylizacja papy	Mg	2,183
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Papa		10*218,322/1000		2,183
1	12	Kalk. własna		Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych	m ³	52,022
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Wełna		40,022		40,022
	2	Pozostałe		12		12,000
2	Roboty izolacyjne					
2	13	KNR	202-06-13-03-00	Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej gr 20cm 0,031 W/mK, na sucho	m ²	200,108

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3	Roboty pokrywowe				
3	14	KNR 401-04-12-02-00	Wymiana belek dachowych - belki dwuteowe	metr	48,500
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,85*10		48,500
3	15	Kalk. własna	Demontaż i odtworzenie attyki po wymianie belek dachowych	szt	20,000
3	16	KNR 202-40-07-03-01	Analogia - Pokrycie dachu z płyt OSB grub 22 mm	m ²	200,108
3	17	KNR 202-05-28-01-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna - przygotowanie podłoża	m ²	218,322
3	18	KNR 202-05-28-02-60	Renowacja dachów papa termozgrzewalna - krycie papa - 1-warstwa papa samoprzylepna, 2-warstwa papa termozgrzewalna	m ²	218,322
3	19	KNR 202-06-09-07-05	Analogia Izolacja z klinów styropianowych 10x10 cm paski	metr	62,435
	<i>Lp</i> 1	<i>Nazwa</i>	<i>Obliczenie ilości</i> 4,6675*2		9,335
	2		42,25		42,250
	3		5,425*2		10,850
3	20	KNR 202-05-41-01-00	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer do 25 cm	m ²	21,275
3	21	KNR 202-05-19-03-00	Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy OC okrągłych ø 120	metr	19,800
3	22	KNR 202-05-17-04-00	Montaż prefabrykowanych rynien z blachy OC półokrągłych ø 150	metr	42,250
3	23	KNR 202-05-17-09-00	Montaż prefabrykowanych zbiorniczków przy rynnach z blachy OC	szt	6,000
3	24	KNR 217-01-52-02-00	Wywietrzak dachowy ø 160 Turbowent - montaż wraz z rurą wentylacyjną o dł. do 1m oraz kratką wentylacyjną wewnętrzną lokalu	szt	18,000
3	25	KNR 508-06-04-02-00	Montaż zwodów poziomych FeZn ø 6 dach płaski pokryty papą na drewnie	metr	57,768
3	26	KNR 403-12-05-01-00	Badania instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy	szt	1,000
4	Roboty wykończeniowe				
4	27	929-03-20-01-00	Montaż na istniejącym ruszcie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych sufitu podwieszonego, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm.	m ²	50,000
4	28	KNR 240-03-05-06-01	Gładź gipsowa na stropach z płyt gipsowo-kartonowych ręcznie	m ²	50,000
4	29	KNR 240-02-01-02-00	Malowanie dwukrotne podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych farbą lateksową w kolorze białym	m ²	50,000