

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokrycie dachu papą			
1.1		pokrycie dachu			
1 d.1.1	KNR 0-15II 0527-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową i ułożeniem na sucho papy perforowanej - jedna warstwa ANALOGIA 636+(124,62*0,7)	m ² m ²	 723,234	
				RAZEM	723,234
2 d.1.1	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm 146*0,25	m ² m ²	 36,500	
				RAZEM	36,500
3 d.1.1	KNR-W 4-03 1138-03	Demontaż instalacji odgromowej na dachu płaskim na papie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 5-08 0601-05	Montaż instalacji odgromowej na dachu krytym papą 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	ST-IT.SSP. 01 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż istniejącej instalacji PV o mocy 11 kWp (44 szt. paneli) 1	ust. ust.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6 d.1.1	Analiza was- na analiza indywidualna	Montaż trójkątów styropianowych "Izoklinów" oklejonych papą 270,62	m m	 270,620	
				RAZEM	270,620