

WSZYSCY WYKONAWCY

WIZ.271.8.2021

Bełchatów, 2021.05.06

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie** - prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.)

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) informujemy o wpłynięciu zapytań do postępowania j. w.

Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 30.04.2021 r.:

1. Prosimy o potwierdzenie, że opłaty formalno prawne za wycinkę drzew są po stronie Zamawiającego
2. Ile drzew należy wyciąć? Wg inwentaryzacji dendrologicznej 4 szt, a wg rysunku „zakres rozbiórek” 5szt.
3. Czy krawężniki i obrzeża do rozbiórek nie są posadowione na ławach betonowych też przeznaczonych do rozbiórki wywozu i utylizacji? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
4. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w zakresie utylizacji asfaltu i gruzu;
5. Wg przedmiaru powierzchnia bieżni wynosi 1367m² a wg opisu technicznego 1382m². Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę przedmiaru;
6. Obrzeża chodnika powinny być ułożone na ławie betonowej- prosimy o uzupełnienie.
7. W zakresie prac jest usunięcie zewnętrznej instalacji elektrycznej od zdemontowanych słupów oświetleniowych -prosimy uzupełnienie przedmiaru robót;
8. Czy odcinek kanalizacji deszczowej w rurze osłonowej stalowej ma być wykonany jako przecisk? Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedzi:

Ad. 1

Opłaty formalno - prawne za wycinkę drzew leżą po stronie Zamawiającego.

Ad. 2

Należy przyjąć do wyceny wycinkę 4 szt. drzew wg. rysunku „Inwentaryzacja dendrologiczna”.

Ad. 3

Istniejące krawężniki i obrzeża przeznaczone do rozbiórki nie posiadają ław fundamentowych.

Ad. 4

W poz. 15 przedmiaru zostały zbilansowane wszystkie ilości materiałów z rozbiórki. Sposób utylizacji po stronie Wykonawcy.

Ad. 5

W opisie technicznym oraz na rysunku WZ.01 podana powierzchnia 1382m² dotyczy całości projektowanych terenów utwardzonych dla bilansu terenu. Uwzględnia ona zarówno powierzchnię nawierzchni jak i obrzeży. W przedmiarze podana powierzchnia 1367m² odnosi się do samej nawierzchni, gdyż obrzeża stanowią odrębną pozycję.

Ad. 6

Pod obrzeża chodnika należy uwzględnić ławę betonową zgodnie z dokumentacją techniczną.

Ad. 7

W wycenie należy uwzględnić usunięcie zewnętrznej instalacji elektrycznej po zdemontowanych słupach oświetleniowych.

Ad. 8

Nie przewiduje się wykonania przeciskiem projektowanego w rurze osłonowej odcinka kanalizacji deszczowej.

Przewodnicząca komisji przetargowej



mgr Ilona Ostrowska

Otrzymują:

1. <https://platformazakupowa.pl/pn/belchatow>
2. a/a