

PRZEDMIAR ROBÓT

(BRANŻA DROGOWA)

"Modernizacja dróg gminnych (wewnętrznych) w Przybysławiu, gmina Dąbrowa Biskupia"

Lp. (poz.)	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
*	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
*	D 01.01.01 45233000-9	ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym	km	1,090
*	D 01.02.02 45112000-5	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU). CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
2	D 01.02.02	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 10 cm ze sprzymowaniem w bliskości robót do wykorzystania przy humusowaniu	m3	64,10
*	D 01.02.04 45111000-8	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
3	D 01.02.04	Rozbiórka konstrukcji drogi gr. do 15cm wg PZT	m ²	300,00
*	D 01.03.03 45111000-8	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELETECHNICZNYCH PRZY PRZEBUDOWIE DRÓG CPV: Roboty w zakresie rozbiórek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowę	*	*
4	D-01.03.03	Układanie w wykopie rur ochronnych AROT PS-110 z zasypaniem wykopu i zagęszczeniem zasypki	m	37,00
*	D 02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	*	*
*	D 02.01.01 45112000-5	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH III KATEGORII. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
5	D 02.01.01	Roboty ziemne - Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat.III z transportem urobku na odkład na odl. 5km i utylizacją (poszerzenie i mijanki = 641m2 x 0,2m	m ³	128,20
*	D 02.03.01 45112000-5	WYKONANIE NASYPÓW. CPV: Roboty ziemne i wykopaliskowe.	*	*
6	D 02.03.01	Roboty ziemne - Wykonanie nasypów (w razie potrzeby wymiana gruntu) mechanicznie w gr. kat. I-IV z pozyskaniem i transportem gruntu (piasku) wg tabeli robót ziemnych = 22,33m3	m ³	22,33
*	D 03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	*	*
*	D 03.01.01 45222000-9	PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI I ZJAZDAMI CPV: Roboty budowlane w zakresie robót inżynierskich	*	*
7	D 03.01.01	Odmulenie przepustów pod zjazdami i koroną drogi z rur bet. o średnicy 40-60 cm	m	13,00
*	D 04.00.00	PODBUDOWY	*	*
*	D 04.01.01 45233000-9	PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOŻA CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
8	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²	5 006,00
*	D 04.02.01 45233000-9	WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
9	D 04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm (nowa konstrukcja poszerzeń i mijanek)	m ²	641,00
*	D 04.04.02 45233000-9	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE. CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.	*	*
10	D 04.04.02	Wykonanie dolnej warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) stabilizowanej mechanicznie gr. 10cm (nowa konstrukcja poszerzeń i mijanek)	m ²	641,00
*	D 05.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
*	D 05.02.01	NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO	*	*
11	D 05.02.01	Wykonanie górnej warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa 0/31,5 (C90/3) stabilizowanej mechanicznie gr. 15cm (konstrukcja drogi - wzmocnienie)	m ²	4 509,00
*	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
*	45233000-9	CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg	*	*
12	GG.00.12.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych oraz zastabilizowanie pasa drogowego (stówek PAS - DROGOWY)	km	1,090