



[illegible]

SCHEMAT NR 1-WEZEŁ Z ZAWOREM PIERWSZEŃSTWA PPOŻ.



**OZNACZENIA**


1. Zawór kulowy DN32.
2. Zawór zwrotny antyskażeniowy  
EA DN32 typ EA.
3. Zawór kulowy odcinający DN50.
4. Zawór odcinający DN50  
(zawór pierszeństwa) normalnie  
(beznapięciowo) zamknięty + cewka  
(220 V lub 24 V) + układ ręcznego  
otwierania.
5. Prestostat
6. Filtr skośny DN50

LEGENDA:

- LEGENDA:
- |  |                           |
|--|---------------------------|
|  | Instalacja c.o. zasilanie |
|  | Instalacja c.o. powrót    |
|  | Instalacja wody zimnej    |
|  | Instalacja hydrantowa     |
|  | Instalacja cwu            |
|  | Instalacja cyrkulacji cwu |
|  | Instalacja gazowa         |
- 

Ulwagi:

- Uwagi:
1. Rurociągi wody zimiej, ciepłej i cyrkulacyjnej w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych. Rurociągi prowadzić po wierzchu ścian.
  2. Rurociągi grzewcze w pomieszczeniu kotłowni wykonać z rur ze stali węglowej ocynkowanej zewnętrznie łączone na złączki zaciskane. Rurociągi prowadzić "na wierzchu" ścian.
  3. Instalację hydrantową wykonać z rur ze stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych.
  4. Instalację gazową wykonać z rur ze stalowych czarnych łączonych przez spawanie.
  5. Wszystkie przepusty rurowe przez przegrody oddzielania pożarowego zabezpieczyć zaprawą ogniochronną lub innym materiałem zachowując klasę odporności ogniowej. Dla rurociągów wykonanych z materiałów palnych (PE, PVC) zastosować dodatkowo zabezpieczenie ogniowe.



NAZWA I ADRES INWESTYCJI

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania piętra budynku byłej szkoły na przedszkole wraz z budową urządzeń budowlanych

Kościelnica 28 gm. Białogard- dz. nr 12 / 1

Identyf. działki: 320102\_2.0027.12/ 1

OBIEKT:

Budynek przedszkola i żłobka Gminnego

INWESTOR:

Gmina Białogard  
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard

PROJEKTANT-BRANŻA SANITARNA:  
mgr inż.  
Grzegorz Daraszkiewicz

SPRAWDZAJĄCA-BRANŻA SANITARNA:  
mgr inż.  
Daria Tytanicz-Waszczur

UPRAWNIENIA

ZAP/0186/PWOS/08

UPRAWNIENIA

ZAP/0202/POOS/11

PROJEKT

Techniczny

BRANŻA

Sanitarna

DATA

GRUDZIEŃ 2023 r.

TREŚĆ RYSUNKU

Rzut piwnicy- instalacje sanitarne

SKALA

1:50

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

inż

sa

inż

PROJEKTOWANIE

INZ-BUD

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWLANA

mgr inż. Zdzisław Świercz

78-600 Białogard, ul. Piastowska 1A/1

inbuzd21@poczta.onet.pl

www.inz-bud-net.pl

RYS NR

SW-07