


Inwentaryzacja			
Zestawienie powierzchni			
nr	nazwa pomieszczenia	nawierzchnia	P, m <sup>2</sup>
1.1	Wp	terakota	16.01
1.2	Wp	terakota	14.84
1.3	Klasa	wykładzina POC	52.32
1.4	Klasa	wykładzina POC	33.89
1.5	Klasa	wykładzina POC	35.46
1.6	Klasa	wykładzina POC	33.83
1.7	Klasa	wykładzina POC	33.12
1.8	Klasa	wykładzina POC	66.65
1.9	Klasa	wykładzina POC	56.03
1.10	Pomieszczenie gospodarcze	wykładzina POC	6.48
1.11	Gabinet lekarski	wykładzina POC	7.30
1.12	Pomieszczenie gospodarcze	wykładzina POC	14.56
1.13	Biuro	wykładzina POC	7.10
1.14	Komunikacja z klatką schodową	wykładzina POC	175.42
suma			248.61 m <sup>2</sup>

Nadproża żelbetonowe  
L18/N2x270cm - 6szt.  
L18/N2x180cm - 12szt.  
L18/N2x150cm - 2szt.  
L18/N20x120 - 21szt.

Nadproża stalowe  
Nadproża stalowe NS-2  
2 x IPE200, stal S235  
L= 135 cm - 3 kpl.  
Nadproża stalowe NS-3  
2 x IPE200, stal S235  
L= 244 cm - 1 kpl.



## OZNACZENIA:

- kolor szary - elementy istniejące bez zmian
- kolor błękitny - wykucia i elementy nowoprojektowane
- kolor czerwony - elementy do замуrowania

Nazwa i adres inwestycji		Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na przedszkole		INŻ-BUD	
Adres inwestycji		Kolebka 28 gm. Białogard - dz. nr 12/1		INŻ-BUD	
Inwestor		Gmina Białogard		INŻ-BUD	
Opis inwestycji		ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard		INŻ-BUD	
Opis inwestycji		ZAP/0072/POOK/04		INŻ-BUD	
Projekt		Techniczny		INŻ-BUD	
Data		24 października 2023 r.		INŻ-BUD	
Skala		1:100		INŻ-BUD	
Nazwa i adres inwestycji		Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkolnego na przedszkole		INŻ-BUD	
Adres inwestycji		Kolebka 28 gm. Białogard - dz. nr 12/1		INŻ-BUD	
Inwestor		Gmina Białogard		INŻ-BUD	
Opis inwestycji		ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard		INŻ-BUD	
Opis inwestycji		ZAP/0072/POOK/04		INŻ-BUD	
Projekt		Techniczny		INŻ-BUD	
Data		24 października 2023 r.		INŻ-BUD	
Skala		1:100		INŻ-BUD	