


RZUT I PIĘTRA
Pomieszczenia Przedszkola

skala: 1:100




Pow. zabudowy - 744,39m²
-nowoprojektowana - 38,60m²
Razem powierzchnia zabudowy: **782,99m²**
Pow. użytkowa - 1.215,76m²
-nowoprojektowana - 32,28m²
Razem powierzchnia użytkowa: **-1.248,04m²**
Kubatura obecna 5.515,00m³
-nowoprojektowana 279,85 m³
Razem kubatura: **5.794,85m³**

WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ CATERINGU

Nr	Nazwa	Element
1	Zmywalnia	stół wydawczy do zmywarki 1000x755x880
2	Zmywalnia	zmywarka do naczyń kapturowa z funkcją wyparzania
3	Zmywalnia	stół 1200x600x850 ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwanymi+ bateria zmywakowa ze spryskiwaczem i wydewką
4	Zmywalnia	szafka kuchenna przelotowa 1400x870x700
5	Rozdzielnia posilków	kuchenska elektryczna z piekarnikiem
6	Rozdzielnia posilków	stół 1100x700x850
7	Rozdzielnia posilków	stół 1000x600x850 ze zlewem 2-komorowym z drzwiami suwanymi+ bateria
8	Rozdzielnia posilków	lodówka
9	Rozdzielnia posilków	umywalka 2x
10	Wydawanie posilków	wózek kelnerski 2x

Zmywalnia naczyń serwisowych obejmuje mycie ręczne naczyń serwisowych.
Wypożyczenie: - zlewozmywak - płyn do mycia naczyń i zmywak;
kosz na odpady pokonsumpcyjne; - szafka na czyste naczynia z białem.

nr	nazwa pomieszczeń	nawierzchnia	Pu[m²]
101	Klatka schodowa (spocznik)	wykładzina PVC	4,69
102	Komunikacja	wykładzina PVC	40,40
103	Gabinet dyrektora	wykładzina PVC	12,96
104	Korytarz	wykładzina PVC	13,50
105	Zaplecze kuchenne	terakota	26,72
106	Pokój pedagogów	wykładzina PVC	35,63
107	Toaleta	terakota	6,48
108	Magazyn	wykładzina PVC	7,04
109	Sala przedszkolna (25 dzieci)	wykładzina PVC	67,21
109a	Korytarz ewakuacyjny	wykładzina PVC	10,46
110	Toaleta dzieci	terakota	10,70
111	Magazyn	wykładzina PVC	5,80
112	Magazyn podręczny dla sali	wykładzina PVC	12,72
113	Sala przedszkolna (14 dzieci)	wykładzina PVC	43,40
114	Toaleta dzieci	terakota	10,70
115	Magazyn	wykładzina PVC	5,80
116	Szatnia dla pracowników	wykładzina PVC	16,12
116a	Magazyn	wykładzina PVC	18,36
117	Sala przedszkolna (25 dzieci)	wykładzina PVC	91,63
118	Toaleta dzieci	terakota	14,04
119	Komunikacja	wykładzina PVC	15,95
120	Szatnia	wykładzina PVC	41,00
121	Pomieszczenie sprzątaczk	terakota	6,47
122	Toaleta ogólnodostępna	terakota	7,20
123	Gabinet logopedy	wykładzina PVC	7,10
124	Klatka schodowa (spocznik)	terakota	17,05
suma			549,13 m²



LEGENDA:

- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC— pod posadzką
- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC— bruzda ścienna, zabudowa
- Instalacja kanalizacji sanitarnej z rur PVC — pod stropem
- Projekowany pion kanalizacji sanitarnej PVC DN110 zakończony na dachu wywiewką kanalizacyjną PVCØ160
- Istniejący pion kanalizacji sanitarnej PVC DN110