

# OBMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO O WYM. 1.28 x 1.50 x 0.63 m

ADRES INWESTYCJI : 24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13

INWESTOR : SIEĆ ŁUKASIEWICZ INSTYTUT NOWYCH SYNTEZ CHEMICZNYCH

ADRES INWESTORA : 24-110 PUŁAWY AL. 1000-LECIA P.P. 13

WYKONAWCA ROBÓT : /

ADRES WYKONAWCY : /

BRANŻA : MUROWE-PIECOWE


DATA OPRACOWANIA : 13.06.2022

WYKONAWCA :

Data opracowania  
13.06.2022

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



mgr inż. budownictwa  
spec. konstr-bud.b.o.  
Zbigniew Dmytkow  
upr. bud. 1919/1b/83

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem						
1		<b>REMONT WÓZKA PIECA TUNELOWEGO 1 szt.</b>									
1 d.1	KNR 13-23 0101-040	Rozbiórki ręczne konstrukcji z cegły o grub.muru ponad 1/2 ceg – rozebranie trzonu wózka z odzyskaniem prostek i kształtek do ponownej zabudowy.	m3								
		1,28*1,50*0,63	m3	1,210							
				RAZEM	1,210						
2 d.1	KNR 4-04 1008-010	Przygotowanie cegieł szamotowych z rozbiórki do użytku	szt.								
		0,82*480	szt.	393,60							
				RAZEM	393,60						
3 d.1	KNR 2-04 1218-050	Piece i suszarki tunel.-trzony wózków piecowych z prostek magnezytowych i wysokoglinowo-korundowych - prostki nowe i z odzysku R*0,955	m3								
		1,21	m3	1,21							
				RAZEM	1,21						
4 d.1	kalk. własna	Koszt materiałów dostarczonych przez wykonawcę dla jednego wózka:  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>-wroby korundowe (prostki i wiązacze) gatunek AK-90 255,4 kg/kpl</td> </tr> <tr> <td>-wroby szamotowe gatunek A1 275 kg/kpl</td> </tr> <tr> <td>-zaprawa korundową gat.ZAK-95 90 kg</td> </tr> <tr> <td>-zaprawa szamotową gat. ZAI 60 110 kg</td> </tr> <tr> <td>Zaprawa krzemianowa Zkrz 1-II 15 kg/kpl</td> </tr> <tr> <td>prostka izolacyjna 2 L10 90 kg/kpl</td> </tr> </table>	-wroby korundowe (prostki i wiązacze) gatunek AK-90 255,4 kg/kpl	-wroby szamotowe gatunek A1 275 kg/kpl	-zaprawa korundową gat.ZAK-95 90 kg	-zaprawa szamotową gat. ZAI 60 110 kg	Zaprawa krzemianowa Zkrz 1-II 15 kg/kpl	prostka izolacyjna 2 L10 90 kg/kpl	kpl		
-wroby korundowe (prostki i wiązacze) gatunek AK-90 255,4 kg/kpl											
-wroby szamotowe gatunek A1 275 kg/kpl											
-zaprawa korundową gat.ZAK-95 90 kg											
-zaprawa szamotową gat. ZAI 60 110 kg											
Zaprawa krzemianowa Zkrz 1-II 15 kg/kpl											
prostka izolacyjna 2 L10 90 kg/kpl											
		1	kpl	1,00							
				RAZEM	1,00						
5 d.1	KNR 4-01- 0108-0900	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3								
		0,5	m3	0,50							
				RAZEM	0,50						
6 d.1	KNR 4-01- 0108-1000	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za 20 km Krotność = 20	m3								
		poz.5	m3	0,50							
				RAZEM	0,50						
7 d.1	ANALIZA WŁASNA	Koszt składowania odpadów budowlanych na wysypisku	t								
		poz.5*1,9	t	0,95							
				RAZEM							