



dachówka ceramiczna karpiówka podwójna  
układana w koronkę (proj.)  
łaty drewniane 6x4 cm (proj.)  
kontrłaty drewniane 5x2,5 cm (proj.)  
membrana dachowa o gramaturze 300g/m2 (proj.)  
krokwie (istn.) , zabezpieczone przeciw korozji  
biologicznej i lakierem przeciwpożarowym do stopnia  
niezapalności, klasy reakcji na ogień B-s1, d0.



warstwa wyrownawcza gr. 5cm z zaprawy cementowej  
zbrojona siatką z prętów  
izolacja termiczna gr. 2x10cm  
2 płyty z wełny mineralnej skalnej ścisłanie CS 40kPa (proj.)  
folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)  
strop Ackermiana gr. 25cm


folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)  
izolacja termiczna gr. 2x10cm  
2 płyty z wełny mineralnej skalnej ścisłanie CS 40kPa (proj.)  
folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)  
strop monolityczny gr. 10cm

dachówka ceramiczna karpiówka podwójna  
układana w koronkę (proj.)  
łaty drewniane 6x4 cm (proj.)  
kontrłaty drewniane 5x2,5 cm (proj.)  
membrana dachowa o gramaturze 300g/m2 (proj.)  
krokwie (istn.) , zabezpieczone przeciw korozji  
biologicznej i farbą pęczniejąca na drewno do stopnia  
niezapalności, klasy reakcji na ogień B-s1, d0.



dachówka ceramiczna karpiówka podwójna  
układana w koronkę (proj.)  
łaty drewniane 6x4 cm (proj.)  
kontrłaty drewniane 5x2,5 cm (proj.)  
membrana dachowa o gramaturze 300g/m2 (proj.)  
krokwie (istn.) , zabezpieczone przeciw korozji  
biologicznej i farbą pęczniejąca na drewno do stopnia  
niezapalności, klasy reakcji na ogień B-s1, d0.

folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)  
izolacja termiczna gr. 2x10cm  
2 płyty z wełny mineralnej skalnej ścisłanie CS 40kPa (proj.)  
folia paroprzepuszczalna o gramaturze 90g/m2 (proj.)  
strop drewniany



+0.36

+0.36

+0.36

+0.75

Przekrój A - A

Zakład Projektowania i Nadzoru „EFEKT-BUD” Antoni Cieśla 85-540 Bydgoszcz ul. Średnia 62	
Nazwa projektu	Remont i wymiana pokrycia dachowego wraz z elementami uzupełniającymi w budynku Zespołu Szkół nr 30 Specjalnych przy ul. Jesionowej 3a w Bydgoszczy
Adres	85-149 Bydgoszcz , ul. Jesionowa 3a dz. nr ew. 78, obreb 0497
Inwestor	Miasto Bydgoszcz 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuitska 1
Nazwa rysunku	Przekrój przez poddasze nieużytkowe segmentu dydaktycznego, łącznika i sali gimnastycznej
Projektant specjalności konstrukcyjnej	mgr inż. Jolanta Moskałek upr. nr UAN-KZ-72/10/51/87
Projekt Techniczny- Wykonawczy	Wzrost 15.02.2024r. Wzrost W/8