









ZESTAWIENIE ŚLUSARKI: DRZWI ZEWNĘTRZNE

OZNACZENIE		DZi1	DZi2	DZ1	DZ2
WYMIARY DRZWI PO ZEW. STRONIE OŚCIEŻNICY	Sd	1600	1450	1600	1450
	Hd	2000	2000	2000	2000
WYMIARY OTWORU MONTAŻOWEGO	So	2600	1600	2600	1600
	Ho	3000	2100	3000	2100
WYMIARY PRZEJŚCIA PO OTWARCIU DRZWI		MIN 90 CM	MIN 90 CM	MIN 90 CM	MIN 90 CM
SCHEMAT SKALA 1:50					
					
OPIS SKRZYDŁA I OŚCIEŻNICY		DRZWI ISTNIEJĄCE, ŚLUSRKA ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIAM DO WYMIANY NA DRZWI DZ1	DRZWI ISTNIEJĄCE, ŚLUSRKA ALUMINIOWA Z PRZESZKLENIAM DO WYMIANY NA DRZWI DZ2	AUTOMATYCZNE DRZWI WEJŚCIOWE - GŁÓWNE ROZWIERANE ZA POMOCĄ SIŁOWNIKA ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU.	NOWE DRZWI WEJŚCIOWE - NA 2 KLATKĘ (ROZWIERANE Z SAMOZAMYKACZEM)
KOLOR		BIAŁY	BIAŁY	ANTRACYT / GRAFIT STRUKTURA	ANTRACYT / GRAFIT STRUKTURA
WYPOSAŻENIE ZAMKI, OKUCIA		STANDARDOWE PRODUCENTA (KOLOR SREBRNY)	STANDARDOWE PRODUCENTA (KOLOR SREBRNY)	STANDARDOWE PRODUCENTA SAMOZAMYKACZ (KOLOR SREBRNY) SIŁOWNIKI W OBU SKRZYDŁACH 2 POCHWYTY DWYSTRONNE - STAŁ NIERDZEWNA PROFIL KWADRATOWY 30x30x2mm	STANDARDOWE PRODUCENTA SAMOZAMYKACZ (KOLOR SREBRNY) POCHWYT - STAŁ NIERDZEWNA PROFIL KWADRATOWY 30x30x2mm
KIER. OTWIERANIA	L / P	FIX / DRZWI / DRZWI / FIX	L P	FIX / DRZWI / DRZWI / FIX	L P
			0 1		0 1
RAZEM SZTUK		1	1	1	1
UWAGI		DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU WRAZ Z CAŁĄ ZABUDOWĄ FUTRYNY ALUMINIOWEJ	DRZWI ISTNIEJĄCE DO DEMONTAŻU WRAZ Z CAŁĄ ZABUDOWĄ PROFILI ALUMINIOWYCH	DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU. CZYTNIK ZEWNĘTRZNY KART ZLOKALIZOWANY W MIEJSCU PRZED SCHODAMI, ABY NIE KOLIDOWAŁ Z OTWIERAJĄCYMI SIĘ DRZWIAMI. DRZWI W SYSTEMIE ALUMINIOWYM KOLOR CZARNY-GRAFIT STRUKTURA WYPEŁNIENIE ELEMENTÓW STAŁYCH I DRZWI SZKŁEM PRZEZIERNYM Z MATOWYMI / MLECZNYMI ELEMENTAMI LOGO KG PSP FRONT LOGO WIDOCZNY ZE STRONY ZEWNĘTRZNEJ	DRZWI ZINTEGROWANE Z SYSTEMEM KONTROLI DOSTĘPU, CZYTNIK ZEWN. ZLOKALIZOWANY ZGODNIE Z ISTNIEJĄCYM DRZWI W SYSTEMIE ALUMINIOWYM STYLISTYKA PROFILI I KOLOR ZGODNA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI GŁÓWNYMI DRZWI MATOWE/MLECZNE Z PRZEZIERNYM EMBLEMATEM Z LOGO KG PSP

UWAGA: DOSTAWCA STOLARKI MUSI DOKONAĆ INWENTARYZACJI WŁASNEJ PO ZAKOŃCZENIU PRAC BUDOWLANYCH, PRZED ZAMÓWIENIEM.

PROJEKT :		ARANŻACJA KORYTARZA PARTERU WRAZ Z KLATKĄ SCHODOWĄ, SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI, HOLEM, CZĘŚCIA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BUDYNKU NR.3 KG PSP	
LOKALIZACJA :		WARSZAWA, UL. PODCHORĄŻYCH 38	
INWESTOR :		SKARB PAŃSTWA reprezentowany przez KOMENDANTA GŁÓWNEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ UL. PODCHORĄŻYCH 38, 00-463 WARSZAWA	
PROJEKTANT :		Ul. Sielecka 3/12b 03-410 Warszawa T +48 502264952 polak@data.pl	
POLAK DESIGN		Dariusz Polak	

FAZA PROJEKTU :			
PROJEKT ARANŻACJI WNĘTRZ			
TYTUŁ RYSUNKU :			
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ			
ZNAK :	BRANŻA :	NR RYS. :	REWIZJA :
KG PSP	Z	0.1	00
SKALA :		DATA :	
		18.08.2021	