podlegające ochronie na podst. art.15, ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartogr.

Na mapie d/c projektowych wykazano następujące uzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu: brak

Granice i numery działek ewidencyjnych wg materiałów pozyskanych z ODGiK dnia 16.04.2020r.

Legenda:

Informacje dodatkowe:

1. Mapa aktualna w zakresie opracowania
2. Redakcja znaków zgodna z rozporządzeniem w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej
3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie opracowania
4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami
5. Nie wyklucza się istnienia w terenie rozwiązań, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
6. Mapa została wykonana bez ustalenia obciążeń gruntów służebnościami gruntowymi

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branżowych – z literą B
2. pośredniego ustalenia przebiegu aparatem elektromagnetyczną – z literą A
3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych – bez litery

W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień 20.05.2020r.

Data opracowania mapy: 07.06.2020r. arkusz 1(1)



Plan sytuacyjno–wysokościowy
BRANŻA SANITARNA
skala 1:500

LEGENDA:

- granice działek
- 453/20 – numery działek
- krawężnik kamienny najazdowy – wykorzystanie ist. krawężników
- krawężnik betonowy wysoki 15/30cm
- krawężnik betonowy najazdowy 15/22cm
- opornik betonowy obniżony 12/25cm
- obrzeże betonowe 8/30cm
- ściek z kostki granitowej
- projektowane drzewa liściaste
- ławka
- kosz na śmieci

Kanalizacja deszczowa

- kanał deszczowy DN315 PVC–U SN8
- przykanaliki DN200 PVC–U SN8
- D1 79.40 / 77.48 – betonowe studnie rewizyjne ø1000mm
- D5 79.91 / 77.96 – tworzywowe studnie inspekcyjne ø600mm
- Wp1 79.66 / 77.87 – rzeliwene wpusty deszczowe na studniach ściekowych betonowych ø500mm
- SP1 79.86 / 79.09 – odwodnienie liniowe szer. 30cm ze studnią połączeniową z krucicem umożliwiający włączenie do kanalizacji deszczowej i osadnikiem
- R5 80.63 / 78.71 – włączenia rur spustowych z dachów wyposażone w czyszczak
- K1 79.40 / 78.06 – zaślepione przykanaliki wyprowadzone do włączenia rur spustowych i wpustów deszczowych

SYSTEM A ANTONI PRZYBYLSKI

PRZĘDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO–USŁUGOWE
"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62–200 Gniezno; ul. Kawiary 25c/D/5
tel. 692 027 937; e–mail: systema.przybylski@gmail.com

TEMAT: *Modernizacja podwórka przy ul. 30-go Stycznia 12 w Świebodzinie wraz z odwodnieniem*		SKALA:	1:500
		NR RYS:	
		STADIUM:	PW
		BRANŻA:	sanitarna
TREŚĆ: Plan sytuacyjno–wysokościowy		DATA:	03.2021
AUTORZY OPRACOWANIA:	NR UPR.	SPECJ. UPR.	PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. RENATA KAZIMIERCZAK	WKP/0150/POOS/13	INSTALACYJNA SANITARNA	