

## Przedmiar

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. o nr ewid. 2482 w miejscowości Głowienka w km 0+000 - 0+201

Nr	Podstawa	Kod poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5	6	7
1				wskazanie przebiegu granic pasa drogowego		1
2	KNNR-W 1 0202/08.2			Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV - koryto pod warstwy konstrukcyjne (201x3,8x0,15)m +20 m <sup>2</sup> zjazdu (część materiału na odkład - przeznaczenie opór dla poboczy - 8m <sup>3</sup> )	m3	117,57
3	KNNR-W 4- 01r97 0109/02			Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 5 km, grunt kategorii III	m3	109,57
4	KNNR 6 0112/05			Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - doziarnienie istniejącej podbudowy przez wykonaniem stabilizacji (201x3,8) +20m <sup>2</sup> zjazdu	m2	783,8
5				Wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym istniejącej nawierzchni (grunt+kruszywo) o grubości 30 cm do osiągnięcia wytrzymałości na ściskanie Rm - 2,5 MPa - min. 32 kg cementu na m <sup>2</sup> (201x3,8) + 20	m2	783,8
6	KNNR 6 0204/05			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 12cm	m2	723,5
7	KNNR 6 0204/05			Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość warstwy po uwalowaniu 10cm (2x0,15m) x 201 m - pobocze	m2	60,3
8	KNNR-W 1 0201/06			Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w gruncie kategorii III-IV - wykonywanie oporu dla pobocza	m3	8