
PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie pomieszczeń dla niepełnosprawnych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Kościuszki 3 w Nowym Warpnie
ADRES INWESTYCJI : ul. Kościuszki 3, Nowe Warpno
INWESTOR : Urząd Gminy w Nowym Warpnie
ADRES INWESTORA : pl. Zwycięstwa 1 , Nowe Warpno
BRANŻA : budowlana, instalacyjna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mirosław Jadacki
DATA OPRACOWANIA : styczeń 2023

Poziom cen : IV kw 2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont łazienki w budynku użyteczności publicznej w Nowym Warpnie przy ul. Kościuszki 3					
1		Łazienka - dostosowanie dla osób niepełnosprawnych			
1.1		Roboty rozbiórkowe budowlane			
1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR-W 4-01 0438-04	Rozebranie ścianek działowych -wejścia do WC	m ²		
1	analogia	(1+1.1)*2.2-0.6*2<szt>	m ²	2.220	
				RAZEM	2.220
3	KNR-W 4-01 0438-05	Rozebranie porycia ścian z paneli PCV	m ²		
1	analogia	(2.62*2+1.1*2)*3.27-0.6*2	m ²	23.129	
		(2.62*2+1.05*2)*3.27-0.6*2	m ²	22.802	
				RAZEM	45.931
4	KNR 9-29	Rozbiórka sufitów podwieszanych z płyt gipsowo - kartonowych.	m ²		
1	108-01	(1.1+1.05)*2.62	m ²	5.633	
				RAZEM	5.633
5	KNR-W 4-01 0348-02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
1		/ściana między toaletami/ 2.62*3.27*0.36	m ³	3.084	
				RAZEM	3.084
6	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
1		(1.1+1.05)*2.62	m ²	5.633	
				RAZEM	5.633
7	KNR-W 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m ² przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
1		poz.6	m ²	5.633	
				RAZEM	5.633
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³		
1	0108-09	poz.2*0.12+poz.3*0.05+poz.4*0.1+poz.5+poz.6*0.02	m ³	6.323	
				RAZEM	6.323
9	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km - 6km / -	m ³		
1	0108-10	Krotność = 6 poz.8	m ³	6.323	
				RAZEM	6.323
1.2		Przesunięcie otworu drzwiowego			
10	KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
2		/otwory drzwiowe po likwidacji drzwi/ 0.6*2*0.3*2<szt>	m ³	0.720	
				RAZEM	0.720
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
2	0313-02	/nowy otwór drzwiowy/ 1.3*0.2*0.15*2	m ³	0.078	
				RAZEM	0.078
12	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
2	0313-04	1.3*2	m	2.600	
				RAZEM	2.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13	KNR-W 4- d.1. 01 0703-03 2	Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitz' na stopkach belek	m		
		1*2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR-W 4- d.1. 01 0704-03 2	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m ²		
		1*2*0.25	m ²	0.500	
				RAZEM	0.500
15	KNR-W 4- d.1. 01 0708-02 2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 25 cm	m		
		5*2	m	10.000	
				RAZEM	10.000
1.3		Podłoga			
16	KNR 0-39 d.1. 0115-01 3	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny	m ²		
		<podłoga> poz.6	m ²	5.633	
		2.62*0.25	m ²	0.655	
				RAZEM	6.288
17	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.16	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
18	NNRNKB d.1. 202 1130- 3 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		poz.17	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
19	NNRNKB d.1. 202 2807- 3 05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
		poz.18	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
1.4		Sufit podwieszany + obudowa z płyt g/k			
20	KNR 0-14 d.1. 2012-01 4 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930	Okładziny stropów płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i UD Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	m ²		
		poz.6	m ²	5.633	
		2.62*0.25	m ²	0.655	
				RAZEM	6.288
21	KNR 0-14 d.1. 2011-02 4 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.2. 9930 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3.	Obudowa elementów konstrukcji płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowa 75 - 01 Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. Oddzielne pasy szer.do 30 cm.	m ²		
		/zabudowa pionów i poziomów instalacji wod-kan/			
		(0.25+0.25*2)*3.27	m ²	2.453	
		/zabudowa stelażu WC/			
		(0.2*2+0.9)*3.27	m ²	4.251	
				RAZEM	6.704
22	KNR-W 2- d.1. 02 1510-03 4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.20	m ²	6.288	
				RAZEM	6.288
1.5		Okładziny ścian			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 0-14 d.1. 2010-07 5	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101 (2.62*2+2.5*2)*3.27-0.9*2	m ² m ²	 31.685	
				RAZEM	31.685
24	KNR-W 2- d.1. 02 0840-08 5 analogia	Montaż narożników ochronnych aluminiowych na narożach ścian. 4.9+4*3.27	m m	 17.980	
				RAZEM	17.980
25	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.23	m ² m ²	 31.685	
				RAZEM	31.685
26	NNRNKB d.1. 202 0838- 5 04	Licowanie ścian o pow.ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" poz.25	m ² m ²	 31.685	
				RAZEM	31.685
1.6		Stolarka drzwiowa			
27	KNR-W 2- d.1. 02 1026-01 6	Ościeżnice - regulowane /90/ 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
28	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - skrzydła drzwiowe /90/ 0.9*2.05*1<szt>	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
1.7		Wyposażenie łazienki			
29	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Poręcz ścienna uchylna przy WC i umywalce 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Poręcz ścienna prosta przy WC,i umywalce 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Dozownik na mydło 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Podajnik na papier toaletowy 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Lustro uchylne 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
34	KNR 4-01 d.1. 0322-01 7 analogia	Suszarka do rąk 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8		Instalacje wod-kan i c.o			
35	KNR-W 4- d.1. 02 0609-02 8	Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 15-18 mm 8	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36	KNR-W 4-d.1. 02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR-W 4-d.1. 02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR-W 4-d.1. 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR-W 4-d.1. 02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	KNR-W 4-d.1. 02 0232-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
41	KNR-W 4-d.1. 02 0229-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		1	m	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR-W 4-d.1. 01 0210-02	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR-W 4-d.1. 01 0207-03	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.045 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		poz.42	m	2.000	
				RAZEM	2.000
44	KNR-W 4-d.1. 01 0210-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
45	KNR-W 4-d.1. 01 0207-02	Zabetonowanie żwirobotonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.030 m2 w podłogach, stropach i ścianach	m		
		poz.44	m	2.000	
				RAZEM	2.000
46	KNR INS-d.1. TAL 0102-8 02	Rurociągi miedziane o śr.zew. 15 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miękko, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
47	KNR INS-d.1. TAL 0105-8 09	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne metalowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR INS-d.1. TAL 0105-8 01	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
49	KNR-W 2-d.1. 15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
50	KNR-W 2- d.1. 15 0208-01 8	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1.5	m	1.500	
				RAZEM	1.500
51	KNR-W 2- d.1. 15 0211-03 8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR-W 2- d.1. 15 0211-01 8	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
53	KNR-W 2- d.1. 15 0230-02 8	Umywalka o wym. 66x57 cm dla osób niepełnosprawnych, profilowana	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
54	d.1. kalk. włas- 8 na	Miska ustępowa wisząca - dla niepełnosprawnych z zestawem do montażu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
55	KNR-W 2- d.1. 15 0137-02 8	Baterie umywalkowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
56	KNR-W 2- d.1. 17 0208-01 8	Wentylatory kanałowe okrągłe o średnicy otworu ssącego do 200 mm (masa do 25 kg)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1.9		Instalacje elektryczne			
57	KNR-W 4- d.1. 03 1133-07 9	Demontaż plafonier przykręconych	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
58	KNR-W 4- d.1. 03 1122-02 9	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
59	KNR-W 4- d.1. 03 1124-01 9	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60	KNR-W 4- d.1. 03 1116-03 9	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
61	KNNR 5 d.1. 1207-01 9	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
62	KNNR 5 d.1. 0205-01 9	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² - Przewód YDY-450/ 750 V	m		
		25	m	25.000	
				RAZEM	25.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
63	KNNR 5 d.1. 1208-01 9	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		poz.61	m	25.000	
				RAZEM	25.000
64	KNNR 5 d.1. 0502-02 9	Oprawa oświetleniowa LED 4400 lm IP44	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
65	KNNR 5 d.1. 0301-02 9	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglany	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
66	KNNR 5 d.1. 0302-01 9	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
67	KNNR 5 d.1. 0306-02 9	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNNR 5 d.1. 0308-01 9	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Korytarz			
2.1		Roboty budowlane			
69	KNR-W 4- d.2. 01 0353-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR-W 4- d.2. 01 0304-02 1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
		/otwór drzwiowy po likwidacji drzwi/ 0.6*2*0.3*1<szt>	m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
71	KNR-W 4- d.2. 01 0711-02 1	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		0.6*2.05*2	m ²	2.460	
				RAZEM	2.460
72	KNR-W 4- d.2. 01 1206-05 1	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem	m ²		
		(3+2.4)*1.6	m ²	8.640	
				RAZEM	8.640
73	KNR-W 4- d.2. 01 1204-02 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3+2.4)*(3.22-1.6)	m ²	8.748	
				RAZEM	8.748
74	KNR-W 4- d.2. 01 1212-05 1	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		1.5*3.2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
3		Badania i pomiary instalacji elektrycznych			
75	KNNR 5 d.3 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	po- miar		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	po- miar	2.000	
				RAZEM	2.000
76	KNNR 5 d.3 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		2	prób.	2.000	
				RAZEM	2.000
77	KNNR 5 d.3 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy po- miar)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
78	KNR 13-21 d.3 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy kpl. 5 pomiarów dok.na sta- nowisku	kpl.po m.		
		1	kpl.po m.	1.000	
				RAZEM	1.000

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	357.9066		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	benzyna do lakierów	dm ³	0.1632		0.1632			
2.	kształtowniki walcowane - dwuteowniki	kg	57.5120		57.5120			
3.	drut stalowy okrągły miękki śr.0.50-0.55 mm	kg	0.1000		0.1000			
4.	łączniki wzdlużne lw 60/110	szt.	2.3894		2.3894			
5.	pręt mocujący	szt.	9.5578		9.5578			
6.	wieszak w 60/100	szt.	9.5578		9.5578			
7.	kształtowniki stalowe nośne profilowane CD-60/27	m	11.9472		11.9472			
8.	kształtowniki stalowe przyściennie profilowane UD-28/27	m	2.5152		2.5152			
9.	kształtowniki stalowe profilowane U-75x0,60	m	5.0950		5.0950			
10.	kształtowniki stalowe profilowane C-75x0,60	m	13.7432		13.7432			
11.	kształtowniki stalowe profilowane U-50x0,60	m	24.0806		24.0806			
12.	kształtowniki stalowe profilowane C-50x0,60	m	64.9543		64.9543			
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.2090		0.2090			
14.	siatka tkana Rabbita	m ²	0.6600		0.6600			
15.	klamry ciesielskie	kg	0.3658		0.3658			
16.	blachowkręty	szt.	768.9410		768.9410			
17.	płynna folia uszczelniająca Superflex 1'	kg	10.0608		10.0608			
18.	pianka poliuretanowa	kg	0.0738		0.0738			
19.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	2.5019		2.5019			
20.	farba olejna nawierzchniowa	dm ³	1.2332		1.2332			
21.	farba olejna do gruntowania	dm ³	1.3541		1.3541			
22.	szpachlówka olejno żywiczna na tynki biała	dm ³	4.4669		4.4669			
23.	farba emulsyjna - biała	dm ³	1.7355		1.7355			
24.	szpachlówka celulozowa	dm ³	0.1845		0.1845			
25.	rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm ³	0.3715		0.3715			
26.	grunt pokostowy	dm ³	1.5552		1.5552			
27.	narożniki ochronne aluminiowe	m	18.8790		18.8790			
28.	piasek	m ³	0.3956		0.3956			
29.	żwir do betonów zwykłych wielofrakcyjny	m ³	0.1200		0.1200			
30.	cement portlandzki zwykły bez dodatków "35"	t	0.0923		0.0923			
31.	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0.0258		0.0258			
32.	wapno suchogaszzone	t	0.0447		0.0447			
33.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.0002		0.0002			
34.	gips budowlany	t	0.0000		0.0000			
35.	gips szpachlowy	t	0.0461		0.0461			
36.	Płyta gipsowo-kartonowa, wodo- i ogniochro	m ²	46.2772		46.2772			
37.	cegła budowlana pełna	szt.	52.0780		52.0780			
38.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	228.6833		228.6833			
39.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	51.2472		51.2472			
40.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm ³	8.2912		8.2912			
41.	błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm	szt.	37.2600		37.2600			
42.	kit trwale plastyczny	kg	0.7749		0.7749			
43.	płyty z wełny mineralnej	m ²	40.3085		40.3085			
44.	zaprawa cementowa na białym cemencie m. 80	m ³	0.0019		0.0019			
45.	płytki i kształtki fajansowe szkliwione ściennie	m ²	33.2693		33.2693			
46.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.III	m ³	0.0044		0.0044			
47.	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m ³	0.0091		0.0091			
48.	skrzydła drzwiowe płytowe /90/	szt	1.0000		1.0000			
49.	ościeżnice regulowane	szt	1.0000		1.0000			
50.	taśma zbrojąca	m	6.2880		6.2880			
51.	taśma spoinowa	m	72.6228		72.6228			
52.	papier ścierny w arkuszach	ark.	6.8611		6.8611			
53.	woda	m ³	0.0566		0.0566			
54.	drewno okrągłe na stemple budowlane	m ³	0.0063		0.0063			

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
55.	korki z obrzeżem z żeliwa ciągłego ocynkowane śr.15 mm	szt	2.0000		2.0000			
56.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 110 mm	m	1.3950		1.3950			
57.	rury PCV kanalizacyjne kielichowe o śr. 50 mm	m	1.5600		1.5600			
58.	rury PCV przepustowe o śr. 110 mm	m	0.1800		0.1800			
59.	rury PCV przepustowe o śr. 50 mm	m	0.2100		0.2100			
60.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 110 mm	szt	4.0000		4.0000			
61.	kształtki kanalizacyjne z PCW o śr. 50 mm	szt	3.6400		3.6400			
62.	tuleje ochronne z PVC do rur miedzianych	szt	3.3600		3.3600			
63.	baterie umywalkowe i zlewozmywakowe stojące mosiężne standardowe o śr. nominalnej 15 mm	szt	1.0000		1.0000			
64.	przyłącza elastyczne w oplocie stalowym	szt	1.0000		1.0000			
65.	syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem	szt	1.0000		1.0000			
66.	Miska ustępowa wisząca - dla niepełnosprawnych z zestawem do montażu	szt.	1.0000		1.0000			
67.	sedes	kpl.	1.0000		1.0000			
68.	wsporniki do umywalek	szt	1.0000		1.0000			
69.	Umywalka o wym. 66x57 cm dla osób niepełnosprawnych, profilowana	szt	1.0000		1.0000			
70.	dozownik na mydło	szt	1.0000		1.0000			
71.	lustro uchylne	szt	1.0000		1.0000			
72.	podajnik na papier toaletowy	szt	1.0000		1.0000			
73.	poręcz ścienna prosta	szt	2.0000		2.0000			
74.	poręcz uchylna	szt	2.0000		2.0000			
75.	suszarka do rąk	szt	1.0000		1.0000			
76.	.złączki kielichowe miedziane	szt	2.0000		2.0000			
77.	łączniki kielichowe miedziane o śr.zew. 15 mm	szt	7.5600		7.5600			
78.	rury miedziane, stan twardy F-37 o śr.zew. 15 mm	m	12.4800		12.4800			
79.	.złączki przejściowe mosiężne	szt	1.0000		1.0000			
80.	złączki przejściowe mosiężne o śr.nom. 15 mm	szt	2.0000		2.0000			
81.	Wentylator kanałowy fi 200 (wyd. 200 m3/h)	szt	2.0000		2.0000			
82.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 110 mm	szt	2.2000		2.2000			
83.	uchwyty do rurociągów z PCV o śr. 50 mm	szt	2.5000		2.5000			
84.	uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych	szt	10.6800		10.6800			
85.	śruby stalowe zgrubne z łbem 6-kątnym, z gwintem na całej długości, z nakrętkami i podkładkami M-8 o dł. do 50mm	kg	0.4200		0.4200			
86.	płyty gumowe bez przekładek, o grubości 5mm	kg	0.2600		0.2600			
87.	Oprawa oświetleniowa Rubin Look LED 4400 lm IP44	szt.	2.0000		2.0000			
88.	łączniki instalacyjne	szt.	1.0200		1.0200			
89.	gniazda podtynkowe 2-biegunowe	szt.	1.0200		1.0200			
90.	puszki bakelitowe 60 mm	szt.	2.0400		2.0400			
91.	przewody kabelkowe	m	26.0000		26.0000			
92.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami	szt	155.8593		155.8593			
93.	kołki rozporowe plastikowe	szt.	4.0000		4.0000			
94.	płytki kamionkowe GRES	m ²	6.6024		6.6024			
95.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	45.3994		45.3994			
96.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1.6978		1.6978			
97.	materiały pomocnicze	zł						
98.	materiały pomocnicze	zł						
RAZEM								

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	3.7137		
2.	żuraw okienny przenośny	m-g	0.8000		
3.	samochód dostawczy do 0.9 t	m-g	2.5684		
4.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	5.3113		
5.	betoniarka 150 dm3	m-g	0.6627		
RAZEM					

Słownie: