

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń PDOZ i celem adaptacji na pomieszczenia biurowe sali odpraw Wydziału Prewencji					
1		Szatnie			
1	KNR 4-01	Wymiana - demontaż i montaż nowych drzwi z obróbką osadzenia i malowaniem ościeży	szt.		
d.1	0902-07 analogia	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
2	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek drewnianych	m ²		
d.1	0438-03 analogia	29.70	m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
3	KNR-W 4-02	Wymiana baterii - demontaż umywalki, montaż zlewozmywaka z szafką i baterią	szt.		
d.1	0132-01 analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	15.3	m ²	15.300	
				RAZEM	15.300
5	KNR 4-01	Rozebranie obicia ścian z paneli wraz z ich utylizacją	m ²		
d.1	0426-04 analogia	67.80	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
6	KNR 2-02	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
d.1	0126-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-01	Uzupełnienie - wciągnięcie i ułożenie belek stalowych	m		
d.1	0317-05	5.3	m	5.300	
				RAZEM	5.300
8	KNR 4-01	Uzupełnienie - obmurowanie końców belek	szt.		
d.1	0317-06	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-02	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.1	2004-05	4.59	m ²	4.590	
				RAZEM	4.590
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08	31.62	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
11	KNR-W 2-02	Gruntowanie preparatami gruntującymi Ceresit CT17 ścian i sufitów	m ²		
d.1	1505-01 analogia	99.42	m ²	99.420	
				RAZEM	99.420
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku gipsowego	m ²		
d.1	2009-04	31.62	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-08	31.62	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.1	2009-02	67.80	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.1	2009-07	67.80	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
16	KNR-W 4-03	Demontaż i ponowny montaż 6 lamp sufitowych + instalacja elektryczna	kpl.		
d.1	0604-01 analogia	6	kpl.	6.000	
				RAZEM	6.000
17	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki płytkami po rozbiórce ścianki działowej	m ²		
d.1	0805-01 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.4	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
18	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.1	1119-01	22.60	m	22.600	
				RAZEM	22.600
19	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	31.62	m ²	31.620	
				RAZEM	31.620
20	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	farby emulsyjne nawierzchniowe 67.80	m ²	67.800	
				RAZEM	67.800
2		PDOZ			
21	KNR 4-01	Ręczne zeskrabanie farby olejnej ze ścian o powierzchni ponad 0.5 m2	m ²		
d.2	1214-02 analogia	52.20	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
22	KNR 4-01	Jednokrotne gruntowanie tynków powierzchni poziomych i pionowych preparatem gruntującym	m ²		
d.2	1204-06 analogia	18,20+52,20=70,40 70.40	m ²	70.400	
				RAZEM	70.400
23	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
24	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2	2009-08	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
25	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	52.20	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
26	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2	2009-07	52.20	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
27	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
28	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	52.20	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
29	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
d.2	1212-19	2.16	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
30	KNR 4-03	Demontaż i ponowny montaż 6 lamp sufitowych + instalacja elektryczna	szt.		
d.2	0603-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
31	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi	m ²		
d.2	1212-11	4.48	m ²	4.480	
				RAZEM	4.480
32	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
3		Pomieszczenie socjalne			
33	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	9.45	m ²	9.450	
				RAZEM	9.450
34	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.3	1204-02	39.60	m ²	39.600	
				RAZEM	39.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.3 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych 2.16	m ² m ²	 2.160	
				RAZEM	2.160
36	KNR 4-01 d.3 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 2.24	m ² m ²	 2.240	
				RAZEM	2.240
37	KNR 4-01 d.3 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 4.64	m ² m ²	 4.640	
				RAZEM	4.640
38	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
4		pomieszczenie Komendanta			
39	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
40	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 39.60	m ² m ²	 39.600	
				RAZEM	39.600
41	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
42	KNR-W 4-01 d.4 0818-05 analogia	Wymiana wykładziny dywanowej wraz z wykonaniem cokolika 9.45	m ² m ²	 9.450	
				RAZEM	9.450
5		wywóz gruzu			
43	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie wraz z utylizacją gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi 3.4	m ³ m ³	 3.400	
				RAZEM	3.400