

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : montaż wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Filmowa
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0806-05	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18 cm na podsypce cementowo-piaskowej 4,5*6,3	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 4,5*6,3	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -8 4,5*6,3	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 4,5*6,3	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
5	KNR 2-31 0308-01	Nawierzchnia betonowa o grubości 12 cm - beton B-20 4,5*6,3	m ² m ²	 28,350	
				RAZEM	28,350
6	KNR 2-25 0205-01	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą - budowa wsp do R-0,75 z uwagi na to że wiaty będzie montowana bezpośrednio do nawierzchni bez wykonywania dodatkowych fundamentów 15*4	m ² m ²	 60,000	
				RAZEM	60,000
7	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie i rozgrabienie ziemi na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 100/10000	ha ha	 0,010	
				RAZEM	0,010
8	KNR AT-06 0101-03	Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody lub przyczepy skrzyniowe; kategoria ładunku III 4,5*6,3*0,18*1,8	t t	 9,185	
				RAZEM	9,185
9	KNR AT-06 0108-03	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. III 1	kurs kurs	 1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR AT-06 0108-06	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. III; dodatek za każdy dalszy 1 km 1	kurs kurs	 1,000	
				RAZEM	1,000