

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wzmocnienie istniejącej nawierzchni - ulica Przedszkolna w Poniatowie.

Identyfikator kosztorysu: PRZEDSZKOLNA

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023.02.02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	roboty pomiarowe		
10u	Roboty pomiarowe - prace geodezyjne oraz inwentaryzacja geodezyjna .	km	0,16
2	krawężniki		
20	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	55,00
30	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 55*0,07	m3	3,85
40	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 3,85	m3	3,85
50	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km [S=5]	m3	3,85
60	Ławy betonowe z oporem pod krawężniki 55*(0,08-0,0208)	m3	3,26
70	Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm na ławie betonowej z oporem - materiał inwestora	m	55,00
3	nawierzchnia		
80u	Frezowanie nawierzchni wraz z wywozem destruktu 160*5*0,2	m2	160,00
90	Czyszczenie mechaniczne nawierzchni bitumicznej 160*5 + 25*2,5	m2	862,50
100	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 410*6	m2	862,50
110	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,50]	m2	862,50
120	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	862,50
4.	pobocza		
130	KNR 2-31 1402-5 naprawa poboczy – ścinanie gr. do 10,00 cm	m2	132,50
140	KNNR 6 204-1 Pobocze z kruszywa łamanego gr. do 10,00 cm	m2	132,50
5.	regulacja urządzeń		
150	Regulacja zaworów wodociągowych dla urządzeń podziemnych	szt	3,00

----- Koniec wydruku -----