

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg	
Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Przyglów ulica Słoneczna - odcinek 220 m.	
Identyfikator kosztorysu: SŁONECZNA PRZYGLÓW	

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2023.02.02 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1 roboty pomiarowe			
10u	Roboty pomiarowe - prace geodezyjne	km	0,220
	0,22	0,220	
2 podbudowa			
20	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kat.gruntu II-VI	m2	770,000
	220*3,5	770,000	
30	Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm [RMS=0,5]	m2	770,000
3 nawierzchnia			
40	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	770,000
50	Warstwa wyrównawczo-wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 2 cm [RMS=0,5]	m2	770,000
60	Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m2	770,000
4 pobocze			
70	Naprawy poboczy wykonywanych mechanicznie - ścinanie o gr.10 cm	m2	220,000
	220*0,5*2	220,000	
80	Pobocza z kruszywa łamanego , gr.warstwy po uwałowaniu 10 cm	m2	220,000
	220	220,000	

----- Koniec wydruku -----