

PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45000000-7 Roboty budowlane
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19
ADRES INWESTYCJI : działka nr 271/5, obr. Nowe Grodziczno
INWESTOR : Gmina Grodziczno
ADRES INWESTORA : Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu materiałów [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Projektowane roboty remontowo - budowlane polegające na dostosowaniu budynku PZOZ w Grodzicznie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19

W zakresie robót budowlanych wykonane zostaną roboty jak niżej :

- rozbiórki posadzek w miejscach zaniżeń, wyrównanie podłoża oraz wykonanie uzupełnień posadzek typu gres oraz posadzek rulonowych typu TARKETT
- Jako rozwiązanie alternatywne projektowana stabilizacja podłoża gruntowego oraz poziomowanie posadzek w miejscach obniżeń oraz pęknięć ścian działowych
- zszycie ścian w miejscach pęknięć pionowych i ukośnych (po wykonaniu stabilizacji podłoża gruntowego) za pomocą prętów spiralnych średnicy 6mm. Uzupełnienie tynków. Ewentualnie zastosowanie siatki podtynkowej w miejscach poziomych pęknięć ścian
- wymiana uszkodzonych na skutek pęknięć płytek ceramicznych na ścianach i posadzkach, ewentualnie wymiana całych fragmentów okładzin
- wykonanie drugiej warstwy okładziny z płyt gipsowo - kartonowych na ścianach o konstrukcji lekkiej na których występują pęknięcia na stykach płyt
- demontaż sufitów z płyt gipsowo - kartonowych w pomieszczeniach gdzie stwierdzono pęknięcia między płytami i ślady zamknięcia i wykonanie nowych sufitów podwieszonych na nowej konstrukcji stalowej systemowej. Wymiana uszkodzonej w wyniku zawilgocenia izolacji z wełny mineralnej
- oddzielenie suchych tynków sufitów od ścian poprzez nacięcie oraz wklejenie taśmy ślizgowej i montaż listew maskujących przysufitowych przyklejanych do sufitu
- usunięcie luźnych odspojonych od podłoża fragmentów wykładziny typu tarkett, odpowiednie przygotowanie podłoża i wklejenie nowej wykładziny
- wymiana drzwi do pom. higieny osobistej kobiet (w gabinecie ginekologicznym), umocowanie luźnej ościeżnicy drzwi między pomieszczeniami 3 i 4 (komunikacja)
- rozbiórka istniejącej lady w punkcie rejestracyjnym (wraz ze ścianą podpierającą) i montaż nowej lady dwustanowiskowej z miejscem do obsługi niepełnosprawnych oraz odpowiednim wyposażeniem
- rozbiórka istniejącej lady z wejściem bocznym z pom. 4 do punktu rejestracyjnego wraz ze ścianą podpierającą i montaż nowej zabudowy z wejściem w kolorystyce dopasowanej do punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego
- przygotowanie do malowania i malowanie pomieszczeń
- wzmocnienie ugiętych krokwi narożnych dachu budynku
- wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę wraz z wymianą obróbek blacharskich i orynnowania (w tym rozbiórka istniejącego pokrycia z gontu bitumicznego, pokrycia wstępnego, montaż membrany dachowej i łączenia)
- wymiana instalacji odgromowej na dachu budynku
- wykonanie dodatkowej warstwy ocieplenia sufitu granulatem wełny mineralnej ($\lambda_{max} = 0,038 \text{ W/mK}$) grubości 10cm
- likwidacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej oraz wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła
- naprawa uszkodzeń, oczyszczenie elewacji i malowanie farbą silikonową
- naprawa okładziny cokołu z płytek klinkierowych, usunięcie płytek luźnych, przyklejenie nowych płytek i malowanie cokołu farbą do klinkieru w kolorze ciemno szarym
- malowanie podbitki drewnianej, barier stalowych zewnętrznych i drzwi do węzła ciepłego
- wykonanie płyty fundamentowej pod centralę wentylacyjną
- wywóz gruzu i materiałów rozbiórkowych

W zakresie robót należy wykonać wszystkie roboty towarzyszące, w tym konieczny demontaż i montaż wyposażenia i armatury sanitarnej

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PZOZ Grodziczno - dostosowanie do potrzeb zwalczania skutków COVID-19					
1	45111100-9	Roboty rozbiórkowe			
d.1	1 KNR 4-01 0521-03 ST - 1.1	Rozebranie gontów przy kryciu pojedynczym	m ²		
		499.07	m ²	499.0700	
				RAZEM	499.0700
d.1	2 KNR 4-01 0519-04 ST - 1.1	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m ²		
		499.07	m ²	499.0700	
				RAZEM	499.0700
d.1	3 KNR 4-01 0414-02 ST - 1.1, ST - 1.3	Wymiana deskowania z desek o grubości 25 mm na styk - wymiana desek poszycia dachu uszkodzonych przez wilgoć	m ²		
		20	m ²	20.0000	
				RAZEM	20.0000
d.1	4 KNR 4-01 0535-07 ST - 1.1	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
		$(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.25+5*0.50*0.95$	m ²	31.2700	
				RAZEM	31.2700
d.1	5 KNR 4-01 0535-03 ST - 1.1	Rozebranie rynien z PCV nadające się do użytku - analogia	m		
		38.18+19.42+9.78+6.63+15.90+3.59+9.48+3.96+3.96	m	110.9000	
				RAZEM	110.9000
d.1	6 KNR 4-01 0535-05 ST - 1.1	Rozebranie rur spustowych z PCV nadające się do użytku - analogia	m		
		7*3.40	m	23.8000	
				RAZEM	23.8000
d.1	7 KNR-W 4-02 40206-01 ST - 1.1	Demontaż czepni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm - kominki dachowe zbiorcze wentylacyjne	szt.		
		5	szt.	5.0000	
				RAZEM	5.0000
d.1	8 KNR 4-01 0354-04 ST - 1.1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - ościeżnice do pom. 6, 14, 24	szt.		
		3	szt.	3.0000	
				RAZEM	3.0000
d.1	9 KNR 4-01 0818-05 ST - 1.1	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - pom. 10, 11, 23, 27 - wycięcie odspojonych fragmentów posadzki i cokołów oraz w miejscach zaniżeń posadzki	m ²		
		2.0+2.0+2.0+2.0	m ²	8.0000	
				RAZEM	8.0000
d.1	10 KNR 4-04 0406-04 ST - 1.1	Rozebranie podsufitek z płyt gipsowo - kartonowych w pom. 3, 13, 14, 20, 25 - analogia	m ²		
		10.50+25.61+2.65+4.15+9.04	m ²	51.9500	
				RAZEM	51.9500
d.1	11 KNR 13-23 0106-09 ST - 1.1	Rozbiórka izolacji cieplnej sufitów z wełny mineralnej - izolacja na zawilgoczonych sufitach	m ³		
		51.95*0.25	m ³	12.9875	
				RAZEM	12.9875
d.1	12 KNR 4-01 0811-07 ST - 1.1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie klejowej w miejscach lokalnych obniżzeń posadzek w pom. 3, 9, 18, 20, 28	m ²		
		3.0+3.0+5.84+4.15+5.55	m ²	21.5400	
				RAZEM	21.5400
d.1	13 KNR 4-01 0701-05 ST - 1.1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej (również z okładzinami ceramicznymi) na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² w miejscach spękań ścian w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27	m ²		
		10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0	m ²	81.9500	
				RAZEM	81.9500
d.1	14 KNR 4-01 0348-03 ST - 1.1	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki w rejestracji wraz z ladą i wejściem z pom. 4	m ²		
		$(4.30+1.15+1.62+1.70+1.15)*1.20$	m ²	11.9040	
				RAZEM	11.9040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 4-01 d.1 0329-03 ST - 1.1	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej - otwór w ścianie zewn. pom. 19 - przejście kanałów wentylacji mechanicznej 0.3*0.6*0.25	m ³ m ³	 0.0450	 0.0450
				RAZEM	0.0450
2	45000000-7	Roboty budowlane wewnętrzne w budynku			
16	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 ST-1.13	Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykończone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej wodoodporne 90-tki - pom. 6 i 24 2	szt szt	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
17	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 ST-1.13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne - (90-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna - pom. 6 i 24 1.80*2	m ² m ²	 3.6000	 3.6000
				RAZEM	3.6000
18	KNR-W 2-02 d.2 1026-01 ST-1.13	Ościeżnice systemowe regulowane fabrycznie wykończone w okleinie naturalnej lub drewnopodobnej wodoodporne 100-tki - pom. 14 1	szt szt	 1.0000	 1.0000
				RAZEM	1.0000
19	KNR-W 2-02 d.2 1022-01 ST-1.13	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wodoodporne - (100-tki) okleina naturalna lub drewnopodobna - pom. 14 2.00	m ² m ²	 2.0000	 2.0000
				RAZEM	2.0000
20	KNR 2-02 d.2 1115-01 ST - 1.11	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłog.z tworzyw szt. w pom. 10, 11, 23, 26/27 2.0+2.0+2.0+2.0	m ² m ²	 8.0000	 8.0000
				RAZEM	8.0000
21	KNR 2-02 d.2 1112-05 ST - 1.11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe typu TARKETT - uzupełnienia w pom. 10, 11, 23, 26/27. Wykładzina o parametrach nie niższych jak istniejąca w kolorach jak istniejąca 2.0+2.0+2.0+2.0	m ² m ²	 8.0000	 8.0000
				RAZEM	8.0000
22	KNR 2-02 d.2 1112-09 ST - 1.11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych w pom. 10, 11, 23, 27 oraz 16 i 19 (odspojony cokół) 2.0+2.0+2.0+2.0+1.5+1.5	m ² m ²	 11.0000	 11.0000
				RAZEM	11.0000
23	KNR 2-02 d.2 0613-03 ST - 1.8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa grub. 15cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25. Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,039W/mK 10.50+25.61+2.65+4.15+9.04	m ² m ²	 51.9500	 51.9500
				RAZEM	51.9500
24	KNR 2-02 d.2 0613-04 ST - 1.8	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa - warstwa grub. 10cm - sufity w pom. 3, 13, 14, 20, 25. Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,039W/mK 10.50+25.61+2.65+4.15+9.04	m ² m ²	 51.9500	 51.9500
				RAZEM	51.9500
25	KNR 9-12 d.2 0303-01 ST - 1.8	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 10 cm metodą zasypywania powierzchni poziomych. Wpółczynnik przenikania ciepła max 0,040W/mK 431	m ² m ²	 431.0000	 431.0000
				RAZEM	431.0000
26	KNNR-W 2 d.2 W0601-02 ST - 1.8	Izolacja z folii paroizolacyjnej (Sd = min.30m) sufitów przymocowanej do konstrukcji nośnej sufitu w pom. 3, 13, 14, 20, 25 10.50+25.61+2.65+4.15+9.04	m ² m ²	 51.9500	 51.9500
				RAZEM	51.9500
27	KNR-W 2-02 d.2 2006-01 ST - 1.7	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - płyty ogniochronne grub. 15mm w pom. 3, 13, 14, 20, 25 z dylatacją na styku ścian i sufitów z taśmą ślizgową 10.50+25.61+2.65+4.15+9.04	m ² m ²	 51.9500	 51.9500
				RAZEM	51.9500
28	KNR 2-02 d.2 1102-01 ST - 1.11; ST-1.12	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro- uzupełnienia w pom. 3, 9, 18, 20, 28 3.0+3.0+5.84+4.15+5.55	m ² m ²	 21.5400	 21.5400
				RAZEM	21.5400
29	KNR 2-02 d.2 1118-08 ST - 1.12	Posadzki z płytek gres; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą - uzupełnienia w pom. 3, 9, 18, 20, 28	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		3.0+3.0+5.84+4.15+5.55	m ²	21.5400	
				RAZEM	21.5400
30	KNR AT-23 d.2 0216-06 ST - 1.12	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie cienkowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		1.02+7.32+12.00+7.18+8.44	m	35.9600	
				RAZEM	35.9600
31	kalkulacja d.2 własna ST - 1.2	Naprawa pęknięć - wzmacnianie murów w systemie napraw np. HELIFIX przy użyciu prętów ze stali nierdzewnej HeliBar, CemTie oraz zaprawy tiksotropowej HeliBond MM2 - naprawa pęknięć lokalnych w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 40	m		
			m	40.0000	
				RAZEM	40.0000
32	KNR 4-01 d.2 0711-02 ST - 1.10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły i pustaków (do 2 m ² w 1 miejscu) w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0	m ²		
			m ²	81.9500	
				RAZEM	81.9500
33	KNR 2-02 d.2 0815-03 ST - 1.10	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych uzupełnienia w pom. 3, 5, 7, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27 10.0+3.0+22.95+12.0+8.0+2.0+4.0+6.0+6.0+3.0+3.0+2.0	m ²		
			m ²	81.9500	
				RAZEM	81.9500
34	KNR 0-33 d.2 0123-03 ST - 1.9	Wykonanie dylatacji przez nacięcie na styku ściany i sufitu, montaż taśmy ślizgowej oraz montaż listew maskujących przysufitowych utwardzonych warstwą polimeru lub duropolimerowych w pomieszczeniach budynku z wyjątkiem pomieszczeń z okładziną ceramiczną ścian na całą ich wysokość 15.14+7.44+11.56+18.33+7.52+7.12+24.60+58.06+9.80+9.60+7.88+7.68+13.21+7.58+9.44+16.46+17.54+31.90+10.38+11.64+11.88	m		
			m	314.7600	
				RAZEM	314.7600
35	KNR 2-02 d.2 2006-01 ST - 1.7	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na ścianach istniejących z płyt g-k - ściany pom. 24 od strony pom. 3 (2.36+2.27)*3.0	m ²		
			m ²	13.8900	
				RAZEM	13.8900
36	KNR 2-02 d.2 0815-01 ST - 1.10	Wewnętrzne gładzie gipsowe, jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych - ściany pom. 24 od strony pom. 3 (2.36+2.27)*3.0	m ²		
			m ²	13.8900	
				RAZEM	13.8900
37	KNR-W 2-02 d.2 0840-05 ST - 1.12	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej wysokoelastycznej w pom. 20, 27, 28 - w miejscach napraw spękań ścian (1.8+2.26)*2.0+1.0	m ²		
			m ²	9.1200	
				RAZEM	9.1200
38	KNR 2-02 d.2 1505-03 ST - 1.10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian i sufitów - podłoży gipsowych z gruntowaniem wszystkich pomieszczeń budynku 4.62+5.81+49.47+77.71+15.32+3.45+3.36+3.60+19.98+37.09+8.00+25.61+2.65+3.39+7.88+5.76+5.84+9.32+4.15+3.63+14.75+21.37+15.59+9.04+15.45+19.01+5.55+3.56+2.90*(18.33+15.14+11.56+11.88+58.06+24.60+7.37+13.21+9.60+7.88+7.57+16.46+12.16+17.54+40.12+7.52+10.38+11.64)+1.0*(6.60+7.44+7.12+8.20+9.80+9.44)-4.60*2.0+5.15*1.80-(1.6*1.6+1.0*2.10+1.1*2.05+1.2*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6+1.1*2.10*2+2.0*1.6*2+1.0*2.10+1.1*2.1+1.1*2.1+1.0*2.1+1.7*1.6+1.0*2.1+1.0*2.1*2+1.0*1.6+1.0*2.1+2.0*1.6+1.1*2.1*2+1.0*2.1+1.0*2.1*2+1.5*1.6+1.0*2.1*4+1.1*2.1*2+1.2*2.1+1.6*2.1+1.5*1.6*2+1.0*2.1*4+1.1*2.1*7+1.6*2.1+1.2*2.1+1.5*1.6*4+2.0*1.5+1.6*2.1*2+1.6*2.1*2+1.5*1.6)	m ²		
			m ²	1164.5530	
				RAZEM	1164.5530
39	kalkulacja in- d.2 dywidualna ST - 1.15	Dostawa i montaż punktu rejestracyjnego dwustanowiskowego z oświetleniem led (w tym jedno stanowisko oznakowane dostosowane dla osób niepełnosprawnych) według uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji + 2 szt. krzesel obrotowych z miękkim i trwałym wykończeniem. Zestaw wyposażony w podest na monitory komputerów oraz szafki i półki a także szyby ograniczające bezpośrednią styczność personelu z pacjentami z możliwością demontażu. Całość wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i warunki użytkowania 1	kpl.		
			kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
40	kalkulacja in- d.2 dywidualna ST - 1.15	Dostawa i montaż zabudowy z wejściem bocznym z pom. 4 do rejestracji według uzgodnionej z Zamawiającym koncepcji. Całość wykonana z materiałów odpornych na wilgoć i warunki użytkowania. 1	kpl.		
			kpl.	1.0000	
				RAZEM	1.0000
3	45000000-7	Roboty budowlane zewnętrzne przy budynku			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
41	KNR 4-01 d.3 0413-02 ST - 1.3	Wzmocnienie krokwi narożnych przez dokręcenie belek 11x12cm od spodu i spięcie klamrami stalowymi co 1,20m - 2 szt. od strony północnej	m		
		7.10*2	m	14.2000	
				RAZEM	14.2000
42	KNR 2-02 d.3 0410-01 ST - 1.3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - uzupełnienia po komin-kach	m ²		
		0.70*0.95*5	m ²	3.3250	
				RAZEM	3.3250
43	KNR AT-09 d.3 0102-03 ST - 1.4	Membrana dachowa układane na deskowaniu (membrana wysokoparoprze-puszczalna trójwarstwowa o gramaturze min. 130g/m2) - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²		
		499.07	m ²	499.0700	
				RAZEM	499.0700
44	KNR-W 2-02 d.3 0410-04 ST - 1.5	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		499.07	m ²	499.0700	
				RAZEM	499.0700
45	NNRNKB d.3 202 0541-02 ST - 1.6	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²		
		(9.78+19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63)*0.30	m ²	34.6740	
				RAZEM	34.6740
46	NNRNKB d.3 202 0535-04 ST - 1.5	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną (poliester) dachówkową na łątach	m ²		
		499.07	m ²	499.0700	
				RAZEM	499.0700
47	NNRNKB d.3 202 0539-01 ST - 1.5	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		28.55+9.79+4.52+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10	m	77.9600	
				RAZEM	77.9600
48	NNRNKB d.3 202 0539-03 ST - 1.5	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrow-nic	m		
		2.70*2	m	5.4000	
				RAZEM	5.4000
49	KNR K-05 d.3 0301-03 ST - 1.6	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm - rynny PCV z demontażu	m		
		38.18+19.42+9.78+6.63+15.90+3.59+9.48+3.96+3.96	m	110.9000	
				RAZEM	110.9000
50	KNR K-05 d.3 0302-02 ST - 1.6	Montaż rur spustowych o śr. 125 mm kompletnych z wylewką i lejem spusto-wym - rury spustowe z PCV z demontażu	m		
		7*3.40	m	23.8000	
				RAZEM	23.8000
51	KNR 0-17 d.3 2608-01 ST - 1.14	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji	m ²		
		3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)	m ²	303.6780	
				RAZEM	303.6780
52	KNR 0-17 d.3 2609-06 ST - 1.14	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-nach - naprawy w miejscach uszkodzeń elewacji	m ²		
		5	m ²	5.0000	
				RAZEM	5.0000
53	KNR AT-31 d.3 0504-01 ST - 1.14	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy - wykonany ręcznie; warstwa po-średnia na ścianach - gruntowanie	m ²		
		3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)+0.10*(2.5+1.6*2+1.6*3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)	m ²	303.6780	
				RAZEM	303.6780

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
54	KNR AT-31 d.3 0601-01 ST - 1.14	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna 3.10*(19.42+38.18+9.48+3.59+3.96+3.96+15.90+4.68+6.63+9.78)-(2.5*1.6+1.6*1.6+2.0*1.5+1.2*1.6+2.0*1.6*2+2.0*1.6*3+1.7*1.6+1.0*1.6+1.0*2.05+0.8*1.6+2.0*1.6*2+1.5*1.6*2+1.6*2.05+1.5*1.6*6+1.6*2.05)	m ² m ²	 291.0080	
				RAZEM	291.0080
55	KNR AT-31 d.3 0601-01 ST - 1.14	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna - malowanie ościeży 0.10*(2.5+1.6*2+1.6*3+2.0+1.5*2+1.2+1.6*2+2+1.6*2+2+1.6*2+2.0*3+1.6*2*3+1.7+1.6*2+1.0+1.6*2+1.0+2.05*2+0.8+1.6*2+2.0*2+1.6*2*3+1.5+1.6*2+1.5+1.6*2+1.6+2.05*2+1.5*6+1.6*2*6+1.6+2.05*2)	m ² m ²	 12.6700	
				RAZEM	12.6700
56	KNR 4-01 d.3 0811-05 ST - 1.12	Naprawa okładziny klinkierowej na cokole, uzupełnienie płytek klinkierowych 1.0	m ² m ²	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
57	KNR 4-01 d.3 1204-04 ST - 1.10	Dwukrotne malowanie farbami do klinkieru cokołu z płytek klinkierowych - analogia. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym 0.40*(15.11+19.79)+0.40*19.42*0.5+0.12*9.78+(0.17+0.40)*0.5*9.48+0.12*(6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59)	m ² m ²	 26.3658	
				RAZEM	26.3658
58	KNR 4-03 d.3 0706-02 z.o.3.1. 9901-11 ST - 1.16	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z linki o przekroju do 50 mm ² na dachach płaskich na uprzednio przygotowanej konstrukcji - roboty w budowlach na wys. 4-12 m 28.55+9.79+4.52+7.10+7.10+6.90+6.90+7.10+38.18+19.42+9.78+6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59+9.48	m m	 193.5400	
				RAZEM	193.5400
59	kalk. indywidualna d.3 ST - 1.16	Wykonanie pomiarów kontrolnych i sporządzenie protokołu z badań instalacji odgromowej 1	kpl. kpl.	 1.0000	
				RAZEM	1.0000
60	KNR 4-01 d.3 0628-01 ST - 1.10	Jednokrotna impregnacja podbitki okapu dachu w kolorze pokrycia dachu 0.35*(38.18+19.42+9.78+6.63+4.68+15.90+3.96+3.96+3.59+9.48)	m ² m ²	 40.4530	
				RAZEM	40.4530
61	KNR 2-02 d.3 1512-01 ST - 1.10	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową rur stalowych barier zewnętrznych o śr.do 50 mm 16.65*2+1.1*12	m m	 46.5000	
				RAZEM	46.5000
62	KNR 4-01 d.3 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - drzwi do węzła cieplnego obustronnie 1.00*2.05*2	m ² m ²	 4.1000	
				RAZEM	4.1000
63	KNR 2-31 d.3 0101-01 0101-02 ST - 1.17	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm - fundament pod centralę wentylacyjną 2.50*1.20	m ² m ²	 3.0000	
				RAZEM	3.0000
64	KNR 2-31 d.3 0106-01 0106-02 ST - 1.17	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 15 cm grubość po zagęszczeniu 2.50*1.20	m ² m ²	 3.0000	
				RAZEM	3.0000
65	KNR 2-02 d.3 0205-01 ST - 1.17	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego - fundament pod centralę wentylacyjną 2.50*1.20*0.12	m ³ m ³	 0.3600	
				RAZEM	0.3600
4	45111220-6	Roboty w zakresie usuwania gruzu			
66	KNR 4-04 d.4 1103-01 ST - 1.1	Załadowanie gruzu i materiałów rozbiórkowych koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze 10	m ³ m ³	 10.0000	
				RAZEM	10.0000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
67 d.4	KNR 4-04 1103-04 1103-05 ST - 1.1	Wywiezienie gruzu i materiałów rozbiórkowych z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowytadowczym na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji	m ³		
		10	m ³	10.0000	
				RAZEM	10.0000