

Zamawiający:
GMINA SICIENKO
ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienka

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa Inwestycji: Przebudowa istniejącego ogólnodostępnego boiska w Wojnowie gm. Sicienka, realizowana w ramach programu pn. Modernizacja przestrzeni publicznej w miejscowości Wojnowo

Adres: Wojnowo 1A, 86-014 Sicienka

Opis: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO, WIELOFUNKCYJNEGO, OGÓLNODOSTĘPNEGO DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ BOISKA SPORTOWEGO

Rodzaj robót: Branża budowlana

Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

Podstawa opracowania: KNNR 1, AW, KNR 2-23, TZKBNK 1924, KNR 2-02, KNR 2-21, KNNR 6, KNKRB 06, KNNR Wacetob 1

Sporządził:
Dariusz Stokłosa

Of. 12. 6. 23
TARTAN sp. z o.o.
ul. Ku Wiatrakom 17/7
85-856 Bydgoszcz
NIP: 953 270 69 75
REGON: 366 920 777

Charakterystyka robót:

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącego boiska w Wojnowie.

Na terenie inwestycji obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

W skład zamierzenia wchodzi:

- przebudowa boiska (usunięcie starej nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej wraz z utylizacją, ułożenie nowej nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej, wymiana bramek)
- budowa piłkochwyłów o wysokości 6,0m, za bramkami boiska
- budowa 20 siedzisk stadionowych
- montaż 4 koszy na śmieci

Przedmiar robót

1	KNNR 1 0112-020-052 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. krotność= 1,000	0,100 ha
1. 1000/10000		0,100
2	KNR 2-21 0217-04-060 Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej w gruncie zadarnionym spycharką. USUNIĘCIE STAREJ NAWIERZCHNI SPORTOWEJ Z TRAWY SYNTETYCZNEJ krotność= 1,000	30,000 m3
1. 1000*0,03		30,000
3	KNNR Wacetob 1 0201-10020-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.lyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladow.15-20 t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV TRANSPORT USUNIĘTEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - na odlegl. 40km krotność= 1,000	30,000 m3
4	KNNR Wacetob 1 0208-02030-060 Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.15-20t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.Grunt I-IV TRANSPORT USUNIĘTEJ NAWIERZCHNI Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - na odlegl. 40km krotność= 39,000	30,000 m3
5	AW001-UT-034 Utylizacja materiałów nie nadających się do użytku krotność= 1,000	11,550 t
1. 0,385*30,00		11,550
6	KNNR 6 0103-030-050 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI krotność= 1,000	1 000,000 m2
7	KNKRB 06 0104-04-060 Podbudowa z kruszywa łamanego,warstwa dolna KAMIEŃ ŁAMANY (FR 0,075-31,5mm) GR. WARSTWY 2cm krotność= 1,000	20,000 m3
1. 1000*0,02		20,000
8	AWCH018-050 Ułożenie nawierzchni sportowej z trawy syntetycznej. krotność= 1,000	1 000,000 m2
9	AWCH021-050 Wklejenie linni na powierzchni boiska. krotność= 1,000	1 000,000 m2
10	KNR 2-23 0309-0301-020 Demontaż bramek (P.A.) krotność= 1,000	2,000 szt
11	KNR 2-23 0310-06-020 Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do piłki ręcznej krotność= 1,000	2,000 szt
12	KNR 2-02 1804-12-040 Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obsadzonych w betonie. SŁUPY DO PIŁKOCHWYTU H=6,00m krotność= 1,000	25,000 m
13	AW003ST-090 Montaż piłkochwyty z siatki polipropylenowej (25,0x6,0m) krotność= 1,000	1,000 kpl
14	TZKNBK 1924 0122-0101-033 Konstrukcje stalowe proste, lekkie o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (4 KPL.) krotność= 1,000	124,000 kg

15	TZKNBK 1924 0123-0101-033 Montaż konstrukcji stalowych prostych, lekkich o ciężarze do 200 kg KONSTRUKCJA DO MONTAŻU 5 SZT. SIEDZISK (4 KPL.) krotność= 1,000	124,000 kg
16	AWB001-020 Siedziska stadionowe, pojedyncze, montowane na gotowej konstrukcji krotność= 1,000	20,000 szt
17	AW-A02-020 Dostawa i montaż. Kosz na śmieci stalowy w drewnianej obudowie, montaż wolnostojący z możliwością zakotwienia. (masa 130 kg/szt.) krotność= 1,000	4,000 szt