

---

# KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI: WYMIANA POSADZEK W POCZEKALNI I ŁAZIENCIE KANCELARII, CYKLINOWANIE  
PODŁOGI ORAZ MAŁOWANIE KANCELARII - LEŚNICZÓWKA LEŚNICTWA PARSZÓW  
(NR INW. 739/110)

ADRES INWESTYCJI: ul. Szkolna 50a, 27-215 Parszów  
NAZWA INWESTORA: Nadleśnictwo Skarżysko  
ADRES INWESTORA: ul. Wiejska 1, 26-110 Skarżysko-Kamienna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA:

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA		zł
ROBÓT BEZ PODATKU VAT:		
PODATEK VAT:	(23%)	zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:		zł
SŁOWNIE:		/100 zł

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

## KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: KOSZTORYS:</b>						
1		<b>Remont pomieszczeń kancelarii</b>				
1.1		<b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>				
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m2	9,63		
d.1.1	1216-01					
2	TZKNBK XVIII	Urządzenia ustępowe - demontaż sedesu	szt.	1,00		
d.1.1	II B-85					
3	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby	m2	203,30		
d.1.1	0713-01					
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek wraz z cokolikami	m2	8,08		
d.1.1	0819-05					
5	KNR 19-01	Usunięcie z parteru budynku gruzu	m3	0,08		
d.1.1	0116-04					
6	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m3	0,14		
d.1.1	0109-110109-12					
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>						
1.2		<b>Roboty budowlane</b>				
7	KNNR 2 0802-06	Gładź gipsowa jednowarstwowa - uzupełnienie ubytków	m2	203,30		
d.1.2						
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	203,30		
d.1.2	1505-03					
9	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny	m2	8,08		
d.1.2	1105-03					
10	KNR-W 2-02	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości do 2 cm zatarte na gładko	m2	8,08		
d.1.2	1105-01					
11	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	8,08		
d.1.2	1134-01					
12	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m2	8,08		
d.1.2	2805-06					
13	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 lub typu CEZAR lub drewniane przvkrecane do ścian - poczekalnia	m	6,50		
d.1.2	2809-02					
14	KNNR-W 3	Ręczne cyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m2	11,47		
d.1.2	0807-02					
15	KNNR-W 3	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m2	11,47		
d.1.2	0807-06					
16	KNR 4-02	Wymiana elementów spluczki wraz z montażem sedesu	szt.	1,00		
d.1.2	0227-03					
	analogia					
<b>Razem dział: Roboty budowlane</b>						
1.3		<b>Remont stolarki</b>				
17	KNR 13-23	Wymiana klamki z szyldami	szt.	3,00		
d.1.3	0603-07					
18	KNR 13-23	Wymiana zamka wpuszczanego w furtce	szt.	1,00		
d.1.3	0603-08					
<b>Razem dział: Remont stolarki</b>						
1.4		<b>Wymiana balustrady schodowej</b>				
19	KNR 19-01	Wymiana odcinków poręczy (pochwyty) schodowych z drewna na deskę kompozytową szer. min. 16 cm	m	11,18		
d.1.4	1014-02					
	analogia					
<b>Razem dział: Wymiana balustrady schodowej</b>						
<b>Razem dział: Remont pomieszczeń kancelarii</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						