

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa komina w budynku gospodarczym - Leśnictwo Janów  
ADRES INWESTYCJI : 26-220 Stąporków Kozia Wola 14A  
INWESTOR : Lasy Państwowe Nadleśnictwo Barycz  
ADRES INWESTORA : 26-200 Końskie Barycz 69  
BRANŻA : Budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>REMONT KOMINA - BUDYNEK GOSPODARCZY</b>			
1	KNR 2-02 0231-07 analogia	Rusztowanie dla komina	szt.		
		1*20%	szt.	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
2	KNR 4-01 0201-10 analogia	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej czapek kominowych	m		
		0,52*2+0,78*2	m	2,600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,600</b>
3	KNR 2-02 0219-05 analogia	Nakrywy betonowe kominów o średniej grubości 7 cm i wymiarach 52 x 78 cm	m <sup>2</sup>		
		0,52*0,78	m <sup>2</sup>	0,406	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,406</b>
4	KNR 2-02 0290-02 analogia	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm	t		
		0,002	t	0,002	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,002</b>
5	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i czyszczenie przewodów wentylacyjnych - protokół kominarski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>