

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Uzupełnianie i odtwarzanie oznakowania drogowego na terenie Gminy Łomianki oraz wprowadzanie nowych organizacji ruchu na terenie Gminy Łomianki”.

Termin realizacji zamówienia:

Ustala się od dnia zawarcia umowy do 6.12.2024 roku lub do wyczerpania środków, przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy

Kody CPV:

- 45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego
- 34922100-7 Oznakowanie drogowe
- 34928470-3 Elementy oznakowania
- 45233221-4 Malowanie nawierzchni
- 34992200-9 Znaki drogowe
- 34922000-6 Urządzenia do znakowania dróg
- 34992300-0 Znaki uliczne
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych
- 45316211-7 Instalowanie podświetlanych znaków drogowych
- 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych

1. Sposób i zakres realizacji umowy obejmuje: dostawę, instalację oraz utrzymanie oznakowania drogowego i urządzeń BRD na terenie Gminy Łomianki, obejmujące:

- 1) Odtworzenie lub wykonanie nowego oznakowania poziomego:
 - a) Malowanie farbą odblaskową, koloru białego, czerwonego oraz niebieskiego zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 - b) Malowanie na gładko masą chemoutwardzalną, dwuskładnikową, koloru białego, czerwonego, oraz niebieskiego zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.
 - c) Malowanie masą termoplastyczną koloru białego, zgodnie z projektami stałej organizacji ruchu i w miejscach wskazanych przez Zamawiającego
- 2) Odtworzenie oznakowania pionowego:
 - a) Uzupełnienie, naprawa lub wymiana słupków, - fi70, 3,2mm (grubość ścianki), ocynkowanych. Montaż słupków w gruncie powinien gwarantować trwałość ich posadowienia i nienaruszalność konstrukcji. Posadowienie słupków w gruncie należy wykonać na głębokość min. 1,0 m z wykonaniem stop o wymiarach 30 x 30 cm na wysokość 50 cm. Słupek w dolnej części umieszczony w stopie fundamentowej musi posiadać dwie poprzeczki w różnych płaszczyznach o długości 25 cm.
 - b) Uzupełnienie, naprawa lub montaż nowych znaków drogowych i tablic informacyjnych – wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej, malowanych proszkowo i wyklejonych folią odblaskową I lub II generacji, zgodnie ze stosownymi przepisami. Montaż znaków oraz tabliczek na słupku powinien gwarantować trwałość i nienaruszalność konstrukcji.
 - c) Wykonanie, naprawa lub montaż nowych tabliczek z nazwami ulic (wzór w załączeniu) wraz z uchwyty – dwustronnych – połączonych ze sobą trwale, w sposób umożliwiający wsunięcie jednej tabliczki w drugą, w środku między tabliczkami należy zastosować ramkę stalową, ocynkowaną, malowaną proszkowo, mocowaną w taki sposób, by demontażu nie można było dokonać bez pomocy innych narzędzi, wykonanych z blachy aluminiowej o grubości 1,00 mm, pokryte białą farbą odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia drugiej generacji, dziesięcioletnia). Wymiary tabliczek – szer. 214 mm, dł. w zależności od (długości) nazwy ulicy, napis; główny – czcionka (kolor czarny) pogrubiona Franklin Gothic Medium, w pasku koloru CMYK u dołu tabliczki – czcionka Ariel i tło wykonane drukiem solwentowym twardym (druk oparty na farbach zawierających cyklohexanol o bardzo dobrych właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne o rozdzielczości 720 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych.
 - d) Uzupełnienie, naprawa lub montaż nowych urządzeń BRD takich jak progi zwalniające, separatory, bariery, azyle, lustra drogowe, zapory drogowe, elementy odblaskowe.
- 3) Przeprowadzenie przeglądu oznakowania ulicznego oraz tablic informacyjnych i tabliczek z nazwami ulic. Przeglądy wykonywane będą na zlecenie Zamawiającego.
- 4) Wdrażanie projektów stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową oraz wytycznymi Zamawiającego w zakresie oznakowania poziomego, pionowego oraz urządzeń BRD.

2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- 1) Prace, o których mowa w pkt 1 p. pkt 1), na które Zamawiający posiada projekty stałej organizacji ruchu – lub w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, w okresie od kwietnia do września.
- 2) Prace, o których mowa w pkt 1 p. pkt 1), na które Zamawiający wykona projekty stałej organizacji ruchu w trakcie trwania umowy. Wykonawca wykona w terminie określonym w Formularzu oferty od wysłania informacji o konieczności ich wykonania. Zamawiający dokona przesunięcia terminu wykonania ww. usług w przypadku, gdy wykonanie ich nie będzie możliwe ze względów atmosferycznych.

3) Realizowania prac określonych w pkt 1 p. pkt 2), 3) i 4) Wykonawca wykona w terminie określonym w formularzu oferty od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności ich wykonania, z zastrzeżeniem że w przypadku konieczności usunięcia awarii znaków drogowych A-7, B-1, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b wykonanie usługi nastąpi w ciągu ... godzin (zgodnie z formularzem oferty) od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności ich wykonania. Znaki A-7, B-1, B-2, B-20, D-6, D6a, D6b wyłącznie na folii II generacji.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:

1. Realizacji usług przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz materiałów niezbędnych do prawidłowego wykonania prac, w tym zapewnienia własnych znaków, słupków, tabliczek i tablic oraz urządzeń BRD.
2. Niezwłocznego podjęcia działań interwencyjnych w przypadku zgłoszenia uszkodzenia oznakowania ulicznego w szczególności w formie wiadomości e-mail (w pilnych przypadkach również telefonicznej) przez Zamawiającego, w imieniu którego, mogą występować osoby wskazane w umowie oraz Straż Miejska w Łomiankach.
3. Zapewnienie i utrzymanie ciągłej łączności pomiędzy brygadami realizującymi prace a osobami wskazanymi w umowie lub Strażą Miejską w Łomiankach.
4. Wykonywania comiesięcznych przeglądów oznakowania wraz z przedstawicielem Zamawiającego oraz zapewnienia Zamawiającemu transportu podczas wykonywania comiesięcznych przeglądów oraz odbiorów częściowych przedmiotu zamówienia.
5. Prowadzenia ewidencji wykonanych prac i dostarczenia Zamawiającemu:
 - comiesięcznego raportu z wykonanego przeglądu do 7 dnia każdego miesiąca
 - comiesięcznego raportu napraw i montażu nowego oznakowania i urządzeń BRD zawierającego miejsca napraw/montażu i rodzaju oznakowania, łącznego zestawienia wykonywanych napraw/montażu z podziałem na rodzaj zamontowanych znaków i wykonywanych usług, kopii ewidencji przyjmowanych zgłoszeń z rozliczanego miesiąca.
 - dokumentacji zdjęciowej wykonanej przed i po wykonaniu poszczególnych napraw/montażu dostarczonej Zamawiającemu w formie cyfrowej.

4. Wykaz usług lub robót budowlanych na podstawie art. 95 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, które Zamawiający określa jako wymagające zatrudnienia osób przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:

- montaż i demontaż oznakowania drogowego

Wymagane gwarancje:

1. Na wykonanie oznakowania poziomego cienkwarstwowego min. 12 miesięcy
2. Na wykonanie oznakowania poziomego masą chemoutwardzalną min. 36 miesięcy
3. Na wykonanie oznakowania poziomego masą termoplastyczną min. 36 miesięcy
4. Na oznakowanie pionowe I generacji min. 84 miesiące
5. Na oznakowanie pionowe II generacji min. 120 miesięcy
6. Na oznakowanie z nazwami ulic (Miejskiego Systemu Informacji) min. 60 miesięcy
7. Na słupki drogowe min. 60 miesięcy
8. Na elementy mocujące min. 60 miesięcy
9. Na progi zwalniające gumowe min. 24 miesiące
10. Na progi zwalniające z kostki betonowej gr 8 cm min. 36 miesięcy
11. Na urządzenia BRD min. 24 miesiące

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 214ust.1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie przedmiotu zamówienia.

STARSZY INSPEKTOR DS. DROGOWYCH
Wydział Inwestycji i Remontów

Jakub Wójcik