

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p. tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m ²		
d.1		1,45*14,0+1,75*9,8	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
2	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika z płytek	m		
d.1		14,0+9,8	m	23,800	
				RAZEM	23,800
3	KNR 4-01 0804-08 analogia	Rozebranie okładziny słupków tarasu z płytek klinkierowych	m		
d.1		9*2*(0,4+0,3)	m	12,600	
				RAZEM	12,600
4	d.1 analiza indywidualna	naprawa słupków płytkami klinkierowymi	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR-W 2-02 0514-03	Krawędzie balkonów i loggii - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1		0,25*(15,70+9,8)	m ²	6,375	
				RAZEM	6,375
6	KNR 4-01 0530-02 analogia	Wykonanie obróbek blacharskich słupków z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1		9*(0,5*0,4)	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
7	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.1		poz.1	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie preparatem Primer 3296 - powierzchnie poziome	m ²		
d.1		poz.7	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
9	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko - przygotowanie pod izolację - Nivoplan Plus	m ²		
d.1		poz.7	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
10	KNR 2-02 1501-05 analogia	Wykonanie warstwy kontaktowej Mapegrout Primer	m ²		
d.1		poz.9	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
11	KNR AT-27 0402-03 analogia	Wykonanie pierwszej warstwy hydroizolacji MAPELASTIC gr. 1,5mm (zużycie: 1,7kg/1m ² /1mm grubości)	m ²		
d.1		poz.9	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
12	KNR K-04 0103-08	Zazbrojenie hydroizolacji warstwa membrana przeciwpękaniowa włóknina polipropylenowa Mapei Mapetex	m ²		
d.1		poz.9	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
13	KNR AT-27 0502-02 analogia	Uszczelnienie taśmą wklejaną MapeBand	m		
d.1		poz.2+poz.3	m	36,400	
				RAZEM	36,400
14	KNR AT-27 0402-03 analogia	Wykonanie drugiej warstwy hydroizolacji MAPELASTIC gr. 1,5mm (zużycie: 1,7kg/1m ² /1mm grubości)	m ²		
d.1		poz.9	m ²	37,450	
				RAZEM	37,450
15	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 15 km	m ³		
d.1		(poz.1+poz.2*0,06)*0,03	m ³	1,166	
				RAZEM	1,166
16	d.1	Utylizacja gruzu budowlanego	t		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 15*1,60	t	1,866	
				RAZEM	1,866