

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA I ZMIANY ARANŻACJI POMIESZCZEŃ W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ADRES INWESTYCJI : UL. NIEPODLEGŁOŚCI 9 W PRUSZCZU GDAŃSKIM, DZIAŁKA EWIDENCYJNA NUMER 62/4, OBREB
13, PRUSZCZ GDAŃS
INWESTOR : Gmina Miejska Pruszcz Gdański
ADRES INWESTORA : ul. GRUNWALDZKA 20, 83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE
DATA OPRACOWANIA : grudzień 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
grudzień 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Czynności w zakresie wykonywania robót rozbiórkowych			
1	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-02	15.8+3.11	m ³	18.910	
				RAZEM	18.910
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	488.51	m ²	488.510	
				RAZEM	488.510
3	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych lub paneli	m ²		
d.1	0818-05	32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-05	1292.65	m ²	1292.650	
				RAZEM	1292.650
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.1	0701-11	520.51	m ²	520.510	
				RAZEM	520.510
6	KNR 4-01	Wykucie z muru drzwi i okien	szt.		
d.1	0354-07	43	szt.	43.000	
				RAZEM	43.000
7	KNR 4-01	Usunięcie z budynku gruzu	m ³		
d.1	0106-04	poz.1+poz.2*0.02+poz.3*0.02+poz.4*0.02+poz.5*0.02	m ³	65.583	
				RAZEM	65.583
8	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.1	0108-09 0108-10	poz.7	m ³	65.583	
				RAZEM	65.583
2		Czynności w zakresie wykonywania robót murowych			
9	KNR 4-01	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.2	0303-02	123.06	m ²	123.060	
				RAZEM	123.060
10	KNR 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.2	0304-02	25.03*0.38	m ³	9.511	
				RAZEM	9.511
3		Czynności w zakresie wykonywania posadzek			
11	KNR 4-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m ² w jednym miejscu z zatarciem na gładko	m ²		
d.3	0803-02	26.60	m ²	26.600	
				RAZEM	26.600
12	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.3	1118-01	131.66	m ²	131.660	
				RAZEM	131.660
13	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych Gres układane na klej metodą zwykłą	m ²		
d.3	1118-10	poz.12	m ²	131.660	
				RAZEM	131.660
14	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.3	202 1130-02 1130-03	325.10	m ²	325.100	
				RAZEM	325.100
15	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe	m ²		
d.3	1123-01	poz.14*1.15	m ²	373.865	
				RAZEM	373.865
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.3	1123-04	poz.15	m ²	373.865	
				RAZEM	373.865
17	KNR 2-02	Listwy przyścienne z polistyrenu twardego	m		
d.3	1113-06	342.69	m	342.690	
				RAZEM	342.690
4		Czynności w zakresie wykonywania okładzin ścian			
18	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.4	0803-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		217.12	m ²	217.120	
				RAZEM	217.120
19	KNR-W 2-02 d.4 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 37.50	m ² m ²	37.500	
				RAZEM	37.500
20	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1466.08	m ² m ²	1466.080	
				RAZEM	1466.080
21	KNR-W 4-01 d.4 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 518.23	m ² m ²	518.230	
				RAZEM	518.230
22	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed gładziami - powierzchnie pionowe 1466.08	m ² m ²	1466.080	
				RAZEM	1466.080
23	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed gładziami - powierzchnie poziome 518.23	m ² m ²	518.230	
				RAZEM	518.230
24	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach 1466.08	m ² m ²	1466.080	
				RAZEM	1466.080
25	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach 518.23	m ² m ²	518.230	
				RAZEM	518.230
26	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem - powierzchnie pionowe 1466.08	m ² m ²	1466.080	
				RAZEM	1466.080
27	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży przed malowaniem- powierzchnie poziome 518.23	m ² m ²	518.230	
				RAZEM	518.230
28	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.26+poz.27	m ² m ²	1984.310	
				RAZEM	1984.310
5		Czynności w zakresie wykonywania stolarki drzwiowej i okiennej			
29	KNR 0-19 d.5 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia 0.60*0.60*2+0.60*1.20*2+1.0*1.50	m ² m ²	3.660	
				RAZEM	3.660
30	KNR 0-19 d.5 1023-04	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia EI 30 1.0*1.50*4	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
31	KNR 0-19 d.5 1023-12	Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej typowej fabrycznie wykończonej z obróbką osadzenia 1.0*2.05*30	m ² m ²	61.500	
				RAZEM	61.500
32	KNR 0-19 d.5 1023-12	Montaż drzwi przeciwpożarowe z obróbką osadzenia 1.30*2.10*18	m ² m ²	49.140	
				RAZEM	49.140