



LEGENDA	
ZW 21 x 3,45	opis instalacji wody z rur wielowarstwowych (średnica - ZW - zimna woda, CW - ciepła woda, CYRK - cyrkulacja)
	instalacja zimnej wody
	instalacja c.w.u.
	oznaczenie planu instalacji wodociągowej
	zawór oddajnicowy
	oznaczenie planu instalacji hydrantowej
	istniejąca instalacja hydrantowa
	istniejący hydrant przeciwpożarowy z węzłem l=30m dn25, q=1,00dm³/s
	przebieg odporności ogniowej równe odporności przegrody
	podgrzewacz elektryczny (pojemność, masa, pobór mocy, zasilanie)

UWAGI:
Planowe odcinki instalacji prowadzić w bruzdach ściennych. Zachować dostęp do armatury (zastosować skrzynki podtynkowe). Wszystkie podłączenia/wymiary/rzędne należy sprawdzić na budowie. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w esłach rur stalowych, wystających poza przegrodę. Przejścia przez przegrody o odporności ogniowej prowadzić w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kopensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samo-kompensacji). Przejścia instalacji przez dylatację wykonać w peszlu.

Szczegół A
Opomiarowanie - zestaw wodomierzowy



Szczegół B
Rozdział wody na cele bytowe i pożarowe



HYDROPROJEKT WŁOCŁAWEK SP. Z O.O.
87-800 Włocławek, ul. Szpitalna 9/1
tel.: +48 502 033 292, +48 509 708 577
mail: biuro@hydrowloclaw.pl
www.hydrowloclaw.pl

Nazwa zamawiającego:
Budowa Centrum Integracji Społecznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnym 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 położonych w miejscowości Kruszyn (obręb ewidencyjny 0012 Kruszyn) - gmina Włocławek

Adres / Lokalizacja:
Województwo kujawsko-pomorskie, powiat włocławski, gmina Włocławek, działki nr 61/10, 61/6, 62/3, 61/8, 63 obręb 0012 Kruszyn.

Inwestor:
Gmina Włocławek
ul. Królewiecka 7, 87-800 Włocławek

Projektant:
MGR INŻ. RAFAŁ MARCINIAK
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

Podpis:
[Signature]

Świadcząco:
MGR INŻ. MONIKA ANUSZCZYK
UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

Podpis:
[Signature]

Etap:
Projekt techniczny

Brand:

Sanitarna

Tytuł:
Rzut parteru - instalacja wodociągowa

Skala:
1:100

Data:
12.12.2021r.

Numer:
S01

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią własność projektantów i mogą być stosowane, powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia, z zastrzeżeniem wszystkich składowych prawnych.