



SCHEMAT ROZDZIELNICY R01 - 2/2



Oznaczenie zacisku	Obw. 7	Obw. 8	Obw. 09	Obw. 10	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14	Obw. 15	Obw. 16
Opis	Gniazda Wtykowe 230V pom. 0/10, 0/15, 0/18	Gniazda Wtykowe 230V pom. 0/7, 0/8	Gniazda Wtykowe 230V pom. 0/5, 0/6	Gniazda Wtykowe 230V pom. 0/2, 0/3	Zasilanie Wentyl. 230V	Zasilanie Inst. Alarmu	Rezerwa	Rezerwa	Rezerwa
Moc	0,60 kW	1,20 kW	1,00 kW	0,60 kW	0,30 kW	0,10 kW			
Przekrój przewodu	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>	YDYp 3x2,5mm <sup>2</sup>			
UWAGI									

OBIEKT	Termomodernizacja i przebudowa istniejącego budynku Usługowego - Przedszkola nr 16 wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych oraz klimatyzacyjnych na dachu budynku a także wymianą wewnętrznych instalacji elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, C.O. gazowych oraz wentylacji mechanicznej, ul. Bukowa 3, 85-625 Bydgoszcz		
PRZEMIOT	SCHEMAT ROZDZIELNICY R01 2/2		
PROJEKTANT	NR. RYS. E-008	SKALA: 1:100	DATA: 2020-28-09
	BRANŻA: elektryczna		mgr inż. Rafał Kobiernowski
			upr. w spec. Instalowanie w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr: POM0181/PWE/19
			PODPIS