

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 Usunięcie azbestu i obróbek blacharskich budynek mieszkalny i gospodarcze</b>					
1	KNR-W 4-01	Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku UŁOŻENIE NA PALETACH OFOLIOWANIE WRAZ Z OZNACZENIEM - PRZYGOTOWANIE DO TRANSPORTU	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0512-01	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-04	45	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0535-06	3.00+3.00+(5*3.00)+(2*4.00)+(2*4.00)	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
4	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-08	30	m <sup>2</sup>	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>
<b>2 Budynek mieszkalny pokrycie blachodachówką systemową</b>					
5	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny	m		
d.2	0412-04	10	m	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
6	KNR 4-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe i kleszcze	m		
d.2	0412-02	8*5.50	m	44.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.000</b>
7	KNR-W 2-	Olacenie połąci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0410-04	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
8	KNR AT-09	Folie wstępne krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04	1,20 m	m <sup>2</sup>	180.000	
		180		<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
9	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą - płyty dachowe	m <sup>2</sup>		
d.2	02 0511-01	180	m <sup>2</sup>	180.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>180.000</b>
10	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą- blachy okapowe	m		
d.2	02 0511-03	2*18.50	m	37.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.000</b>
11	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą - wiatrownice boczne	m		
d.2	02 0511-04	4*5.00	m	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
12	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior	m		
d.2	0104-01	19	m	19.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.000</b>
13	KNR-W 2-	Pokrycie dachów blachą - gąsior	m		
d.2	02 0511-02	18.50	m	18.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.500</b>
14	KNR-W 2-	Rynny dachowe z systemowe łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm	m		
d.2	02 0524-02	18.50+3.00	m	21.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.500</b>
15	KNR-W 2-	Rury spustowe systemowe okrągłe o śr. 110 mm	m		
d.2	02 0531-04	3*3.00	m	9.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.000</b>
16	KNR AT-03	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x28x10 cm	m		
d.2	0401-01	10.00+7.00	m	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
<b>3 Dachy na dobudówkach pokryte papą</b>					
17	KNR 4-01	Roziwórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.3	0519-04	8.20*4.60	m <sup>2</sup>	37.720	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>37.720</b>
18 d.3	<b>KNR 4-01 0519-05</b>	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa 80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>
19 d.3	<b>KNR 2-02 0406-01</b>	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 2*(8.20*0.12*0.12)	m <sup>3</sup> drew. m <sup>3</sup> drew.	0.236	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.236</b>
20 d.3	<b>KNR 2-02 0408-03</b>	Krokwie zwykłe,dl.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 10*(0.08*0.12*5)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.480</b>
21 d.3	<b>KNR 2-02 0410-01</b>	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyc. 8.20*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	37.720	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.720</b>
22 d.3	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej 50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>50.000</b>
23 d.3	<b>KNR 2-02 0508-03</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 8.20	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
24 d.3	<b>KNR 2-02 0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3.00	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
25 d.3	<b>KNR 2-02 0501-02</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo 45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
26 d.3	<b>KNR 2-02 0502-01</b>	Pokrycie dachów papą na podłożu betonowym lepik asf.na zimno,dwie warstwy papy,budynki mieszk. 7.20*4.60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.120</b>
27 d.3	<b>KNR 2-02 0508-03</b>	Rynny dachowe półokrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 8.20	m m	8.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.200</b>
28 d.3	<b>KNR 2-02 0510-03</b>	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej 3.00	m m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>