



SZCZEGÓŁ NR 1
Skala 1:10



SZCZEGÓŁ NR 2
Skala 1:10


kostka betonowa	gr. 8cm ①
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5cm ②
podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm C _{50/30} Is=1,0	gr. 20cm ③
warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97	⑤



⑪	krawężnik najazdowy 15x22cm
② gr. 5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
⑩ gr. ≥15cm	beton C 12/15

SZCZEGÓŁ NR 3
Skala 1:10

kostka betonowa	gr. 8cm ①
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 5cm ②
podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm C _{50/30} Is=1,0	③
geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m ²	⑥
warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97	⑤



① gr. 8cm	kostka betonowa
② gr. 5cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
③	podbudowa właściwa z mieszanki kruszyw 0-31,5mm C _{50/30} Is=1,0
⑥	geowłóknina igłowana (przepuszczalna) - 150 g/m ²
⑤	warstwa z pospółki - nasyp (rzędna zmienna) Is=0,97

<div>PRACOWNIA PROJEKTOWA</div> <div></div> <div>mgr.inż Marek Buko 11-500 Giżycko ul. Sportowa 15 tel. 501 056 948</div>	<div>Nazwa i adres inwestycji:</div> <div>BUDOWA BUDYNKU KANCELARII PODWÓJNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ dz. nr 233/3, obręb Orłowo, gmina Wydminy</div>		<div>Sporządził:</div> <div>mgr inż. Marek Buko</div>	<div>Nr rys.</div> <div>D9</div>
	<div>Inwestor:</div> <div>Nadleśnictwo Borki ul. Dworcowa 8A 11-612 Krukianki</div>		<div>Projektant:</div> <div>Ryszard Borys Upr. bud. nr 1483/60</div>	
<div>Obiekt:</div> <div>BUDYNEK BIUROWY</div>	<div>Temat rysunku:</div> <div>SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE NR 1,2,3</div>		<div>Skala:</div> <div>1:10</div>	<div>Data opracowania:</div> <div>06.2023r.</div>
<div>Branża:</div> <div>drogowa</div>				