

Wykaz

**parametrów wykonania odwiertów geologicznych dla zadania:
„Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 na odcinku Wilków-Namysłów”**

L.p.	Umiejscowienie odwiertu	Minimalna ilość odwiertów *	Minimalna głębokość odwiertu **
1	w obrębie obiektów inżynierskich	4	10,00m
2	pod kanalizacją deszczową	4	2,50m
3	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w osi drogi	9	2,50m
4	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w lewo	5	2,50m
5	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej w odl. 1,5m od osi drogi w prawo	4	2,50m
6	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy lewej krawędzi jezdni	4	2,50m
7	w ciągu drogi na nawierzchni bitumicznej przy prawej krawędzi jezdni	4	2,50m
8	w ciągu drogi na poboczu przy lewej krawędzi jezdni	5	2,50m
9	w ciągu drogi na poboczu przy prawej krawędzi jezdni	4	2,50m
	Łącznie sztuk:	43	-

* ostateczną ilość odwiertów ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu

** ostateczną głębokość ustala projektant stosownie do potrzeb projektu i właściwości gruntu