
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-
Antoniaków - Etap 1

ADRES INWESTYCJI: dz. nr ewid. 1003
obręb 0017, gmina Rozprza

NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Powiatowych

ADRES INWESTORA: ul.J.Dąbrowskiego 12 , 97-300 Piotrków Tryb.

BRANŻE: drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Tomasz Słomecki

DATA OPRACOWANIA: 01.2024

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: zł

PODATEK VAT: () zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: zł

SŁOWNIE: zł

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów - etap I

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów - etap I					
1		Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniów - etap I			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	m		
		950	m	950,00	
				RAZEM	950,00
2 d.1	KNKRB 6 0104-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna	m3		
		poz.1 * 5,12 * 0,05	m3	243,20	
				RAZEM	243,20
3 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		poz.1 * 5,06	m2	4 807,00	
				RAZEM	4 807,00
4 d.1	KNKRB 6 0306-05 Analogia	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.1 * 5,06	m2	4 807,00	
				RAZEM	4 807,00
5 d.1	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		poz.1 * 5,00	m2	4 750,00	
				RAZEM	4 750,00
6 d.1	KNKRB 6 0306-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 3 cm	m2		
		poz.1 * 5	m2	4 750,00	
				RAZEM	4 750,00
7 d.1	KNCK-1 0208-02	Naprawa poboczy poprzez plantowanie	m2		
		poz.1 * 2 * 0,5	m2	950,00	
				RAZEM	950,00
8 d.1	KNKRB 6 0104-05 Analogia	Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego - warstwa górna	m3		
		poz.1 * 2 * 0,5 * 0,10	m3	95,00	
				RAZEM	95,00
9 d.1	KNKRB 6 0104-05 Analogia	Uzupełnienie istniejących zjazdów kruszywem łamanego	m3		
		315 * 0,1	m3	31,50	
				RAZEM	31,50
10 d.1	KNR 7-08 0807-01 Analogia	Dostawa i montaż tablic informacyjnych o wymiarach 80x120 cm na słupkach stalowych fi60 z zabetonowaniem.	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniaków - etap I

Ceny robocizny

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	999	robocizna						

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniaków - etap I

Ceny materiałów

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	3930000	woda						
2	0000000	materiały pomocnicze						
3	1600614	tluczeń kamienny niesortowany						
4	1600600	miel kamienny						
5	2379999	mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W						
6	2379999	mieszanka mineralno-asfaltowa AC 11S						
7	8380107	tablica informacyjna 80x120						
8	1041199	emulsja asfaltowa drogowa na zimno						

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1516E na odcinku Mierzyn-Antoniaków - etap I

Ceny sprzętu

Lp.	Indeks	Nazwa	Cena jedn.	Wsp. ceny	Cena dost.	Rabat maks.	Rabat	Kod dostawcy
1	12113	walec statyczny samojezdny 10 t						
2	12300	walec wibracyjny samojezdny						
3	11612	równiarka samojezdna 74 kW						
4	52314	rozkładarka mas bitumicznych szerokości 4.0 m						
5	12115	walec statyczny samojezdny 15 t						
6	12162	walec statyczny samojezdny ogumiony 15 t						
7	52274	skrapiaarka do bitumu samojezdna samochodowa 5 m3						
8	52500	szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37 kW (50 KM)						