

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			Roboty posadzkarskie			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z wykładziny PCV, dywanowej i paneli 7,24m2 - przedpokój 2,45m2 - komórka 7,03m2 - aneks kuchenny 17,68m2 -pokój Razem 34,4m2 34.4	m ² m ²	 34.400	
					RAZEM	34.400
2 d.1	KNR 2-02 1112-02		Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe - Lentex z wywinieciem na cokół 10cm - wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża - np. poszpachlowaniem ubytków po demontażu wcześniejszej wykładziny - przedpokój, kuchnia i komórka lokat 16.72	m ² m ²	 16.720	
					RAZEM	16.720
3 d.1	NNRNKB 202 1136-01		Posadzki z paneli podłogowych - pokój 17.68	m ² m ²	 17.680	
					RAZEM	17.680
4 d.1	KNR-W 2-02 1124-06		Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 53,52 51.66	m m	 51.660	
					RAZEM	51.660
5 d.1	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka 5.63	m ² m ²	 5.630	
					RAZEM	5.630
6 d.1	KNR 2-02 1118-10		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 40x40 cm układane na klej metodą zwykłą wraz z silikonowaniem styku pomiędzy istniejącymi płytkami na ścianie a płytkami położonymi na podłodze 5.63	m ² m ²	 5.630	
					RAZEM	5.630
7 d.1	KNR 4-01 0902-03		Wymiana progów drzwiowych 4	szt. szt.	 4.000	
					RAZEM	4.000
2			Roboty malarskie			
8 d.2	KNR 2-02 0815-04		Przygotowanie ścian pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków itp gruntowanie podłoża wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 139.71	m ² m ²	 139.710	
					RAZEM	139.710
9 d.2	KNR 2-02 0815-06		Przygotowanie sufitu pod malowanie - usunięcie wszelkich spękań otworów, kołków itp gruntowanie podłoża wraz z wewnętrznymi gładziami gipsowymi - dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych 40.03	m ² m ²	 40.030	
					RAZEM	40.030
10 d.2	KNR 2-02 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ścian - podłoża gipsowych z gruntowaniem 139.71	m ² m ²	 139.710	
					RAZEM	139.710
11 d.2	KNR 4-01 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów z gruntowaniem 40.03	m ² m ²	 40.030	
					RAZEM	40.030
12 d.2	KNR 4-01 1212-28		Dwukrotne malowanie farbą olejną rur gazowych o średnicy do 50 mm 11.5	m m	 11.500	
					RAZEM	11.500
13 d.2	KNR BC-02 0312-01		Wymiana silikonu na styku ścian z podłogą- usunięcie starego aplikacja nowego w łazience- analogia 9.72	m m	 9.720	
					RAZEM	9.720
14 d.2	KNR-W 4-01 0324-02		Wymiana kratki wentylacyjnych 4	szt. szt.	 4.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	4.000
3			Roboty elektryczne			
15	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda podwójne z uziemieniem	szt.		
			12	szt.	12.000	
					RAZEM	12.000
16	KNR 5-08 d.3 0309-03		Wymiana gniazd elektrycznych na gniazda pojedynczych z uziemieniem, bryzgoszczelne	szt.		
			3	szt.	3.000	
					RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 d.3 0307-02		Wymiana osprzętu instalacyjnego - włączniki światła	szt.		
			5	szt.	5.000	
					RAZEM	5.000
18	KNR-W 2- d.3 25 0708-01		Gniazda telefoniczne, internetowe, rtv	szt.		
			2	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
19	KNR AT-15 d.3 0113-03		Demontaż lamp oświetleniowych i montaż w ich miejsce kostki zabezpieczającej przewód	szt.		
			4	szt.	4.000	
					RAZEM	4.000
20	KNP 06 d.3 0403-03.02		Zakup i montaż kuchni gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem - wraz z złączem elastycznym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
4			Roboty stolarskie			
21	Kalkulacja d.4 własna		Wymiana uszczelek i regulacja okien	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
22	Kalkulacja d.4 własna		Wymiana klamek w oknach PCV i drzwiach balkonowych	kpl.		
			3	kpl.	3.000	
					RAZEM	3.000
23	Kalkulacja d.4 własna		Czyszczenie okien i drzwi wejściowych , profili, okuć, parapetów. demontaż rolet	m ²		
			6.05	m ²	6.050	
					RAZEM	6.050
24	KNR-W 2- d.4 02 1026-01		Wymiana ościeżnic drewnianych- 4 szt.- ościeżnice regulowane - wraz z wykończeniem uszkodzonych powierzchni	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
25	KNR 2-02 d.4 1017-02		Wymiana skrzydła drzwi wewnętrznych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone - 4 szt.	szt		
			4	szt	4.000	
					RAZEM	4.000
26	KNR-W 2- d.4 02 1030-01		Montaż szafki kuchennej zlewozmywakowej pod zlew dwukomorowy	szt		
			1	szt	1.000	
					RAZEM	1.000
5			Roboty sanitarne			
27	KNR 4-02 d.5 0235-07		Demontaż wanny i ponowny montaż wanny po położeniu płytek podłogowych - analogia	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
28	KNR 4-02 d.5 0235-08		Demontaż ustępu - okmpaktu WC i ponowny montaż po pracach posadzkarskich - analogia	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000
29	KNP 06 d.5 0218-02.02		Wymiana deski sedesowej z tworzywa	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
30	KNR 4-02 d.5 0121-04		Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
31	KNR 4-02 d.5 0121-01		Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
32	KNR 0-35 d.5 0113-02		Zawory kulowe i zwrotne przelotowe- do ciepłej i zimnej wody - kuchnia i łazienka (m.in.zlewozmywak, pralka, umywalka, toaleta)	szt.		
			6	szt.	6.000	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	6.000
33	KNR 2-15 d.5 0115-02		Montaż baterii zlewozmywakowej stojącej o śr. nom. 15 mm	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
34	KNR-W 2- d.5 15 0229-05		Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 2 - komorowe	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
35	KNR 4-02 d.5 0220-05		Wymiana elementów zestawu zlewozmywakowego - syfon z tworzywa - analogia	szt.		
			1	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
6			Roboty towarzyszące			
36	Kalkulacja d.6 własna		Czyszczenie: Grzejników - 3szt. Wanny - 1szt. Umywalka - 1szt. Kompaktu WC - 1szt. Pieca gazowego - 1szt. lamp w łazience - 2szt.	szt.		
			9	szt.	9.000	
					RAZEM	9.000
37	Kalkulacja d.6 własna		Utylizacja odpadów	kpl.		
			1	kpl.	1.000	
					RAZEM	1.000