

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem 24 płyt drogowych wielkowymiarowych 300x150x15 cm o maksymalnym obciążeniu 50 kN/m²

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawę wraz z rozładunkiem 26 płyt drogowych wielkowymiarowych 300x150x15 cm o maksymalnym obciążeniu 50 kN/m² na ulice Plenerową w miejscowości Cieplewo. Utwardzony plac z płyt drogowych.

Płyty po dostarczeniu na miejsce rozładunku należy zeszkładować zgodnie z poniższą instrukcją :

- 1.Płyty należy składować na równym podłożu o spadku nieprzekraczającym 1%.
- 2.Składanie płyt należy wykonać na podłożu stabilnym, mało podatnym na przemieszczenia.
- 3.Płyty powinny być składowane do 5 sztuk na jednej przymie.
- 4.Składowania należy dokonać na poziomej powierzchni bezpośrednio na ziemi lub na dwóch drewnianych belkach (60x60x1500 mm), ułożone w jednej płaszczyźnie na podłożu.
- 5.Przy układania na drewnianych belkach, winny być one ułożone w odległości ok. 30 – 40 cm od brzegu
- 6.Płyty drogowe należy składować na przekładkach (belki - kantówki o wymiarach 60x60x1500 mm).
- 7.W przypadku układania na przekładkach muszą one znajdować się równo, jedna nad drugą.
- 8.Składowania należy dokonywać przy użyciu zawiesi 4 - hakowych.

Oferent ujmie w cenie oferty: wszystkie niezbędne elementy niezbędne do prawidłowego składowania prefabrykatów tj. kantówki , belki itp. wraz z ich odpowiednim ułożeniem zgodnie z instrukcją.