


SCHEMAT NAPRAWY ZNISZCZONYCH KOŃCÓWEK STROPU ORAZ KROKWI





UWAGA:

PRZED NAPRAWĄ BELEK, KROKWI I PODSUFITKI NALEŻY
NAPRAWIĆ MURY W MIEJSCU SPEKAŃ MURÓW
- SPEKANIA NAPRAWIĆ ZA POMOCĄ WKLEJANIA PRĘTÓW W
POINACH PONIZEJ SUFOTU (WG OPISU) ORAZ ŚRODKAMI
WYPEŁNIAJACYMI I ZAMYKAJACYMI RYSY W MURACH
(NP. WEBER tec.942 - ZAPRAWA SZYBKOWIĄŻĄCA)

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW

PRZYKŁADY POŁĄCZEŃ ELEMENTÓW DREWNIANYCH
DO WYMIANY - TRADYCYJNE POŁĄCZENIA CIESIELSKIE



1. MINIMALNA DŁUGOŚĆ NAKŁADKI NOWEGO MATERIAŁU NA ZDROWĄ KOŃCÓWKĘ BELKI LUB KROKWI WYNOSI 1,00 m
2. W RAZIE POTRZEBY DŁUGOŚĆ NAKŁADKI POWIEKSZYĆ, DŁUGOŚĆ USTALIĆ NA BUDOWIE Z UDZIAŁEM NADZORU KONSERWATORSKIEGO, INSPEKTORA NADZORU I KIEROWNIKA BUDOWY
3. MINIMALNA ILOŚĆ ŚRUB M14 W JEDNYM POŁĄCZENIU 3 - 4 szt.
4. KOŃCÓWKI BELEK PO NAPRAWIE ODIZOLOWAĆ OD MURU PAPĄ IZOLACYJNĄ - NA DŁUGOŚCI OPARCIA NA MURACH
5. PODKŁADKI POD KOŃCÓWKI ŚRUB - Z BLACHY O ŚREDNICY ok. 12cm
6. NALEŻY STOSOWAĆ DREWNO KONSTRUKCYJNE SEZONOWANE, O ODPOWIEDNIEJ WILGOTNOŚCI, BEZ SĘKÓW I RAKÓW,
7. PRZED WBUDOWANIEM MATERIAŁ NALEŻY ZAIMPREGNOWAĆ ŚRODKIEM OWADO-GRZYBO I OGNIOPRONNYM (NP. FOBOS M4) BEZBARWNYM

PRACOWNIA PROJEKTOWA "RENOWACJA" 66-006 ZIELONA GÓRA , UL. OCHŁA, HENRYKA ŁASAKA 1			
Nazwa i adres:	KAPLICA GROBOWA RODZINY von RABENAU CMENTARZ W JASIENIU		
Tytuł rysunku:	REMONT DACHU - DETALE		
Projektant:	mgr inż. arch. DOROTA KRUPKA	Upr. 167 / 82 / ZG DO PROJ. ARCHITEKTURY BEZ OGRANICZEŃ	
Projektant:	Techn. KRZYSZTOF JASIŃSKI	Upr. 88 / 82 / ZG DO PROJ. KONSTRUKCJI Z WYŁ. LOTNISK, MOSTÓW, KOLEI	
Data opracowania: 01. 2024 r.		Skala: 1 : 100	Nr rys. 19