

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys Nakładczy

Obiekt	Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.
Kod CPV	45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45262522-6 - Roboty murarskie
Inwestor	Miasto Słupsk, Zarządca PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Poziom cen IV kwartał 2024r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk 07.01.2025r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6		
1	KNR-W 4-01 0416/01	Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu	szt	5,000
2	KNR-W 4-01 0416/04	Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu	m	10,000
3	KNR-W 4-01 0416/02	Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu	m	20,000
4	KNR-W 4-01 0417/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie	m	10,000
5	KNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	50,000
6	KNR-W 4-01 0419/05	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie - deski czołowe	m	50,000
7	KNR-W 4-01 0419/04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką w odstępach łąt ponad 16cm	m2	40,000
8	KNR-W 4-01 0424/01	Uzupełnienie łąw kominiarskich poziomych	m	40,000
9	KNR-W 4-01 0501/03	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej	m2	10,000
10	KNR-W 4-01 0502/04	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej marsylskiej tłoczonych układanej na sucho	m2	15,000
11	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	300,000
12	KNR-W 4-01 0518/05	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	200,000
13	KNR-W 4-01 0522/04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia	m2	50,000
14	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	300,000
15	KNR-W 4-01 0528/04	Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 1,0m z blachy ocynkowanej	szt	79,000
16	KNR-W 4-01 0528/05	Naprawa rynien - wymiana haka rynnowego	szt	60,000
17	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m	80,000
18	KNR-W 4-01 0528/07	Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łątek o powierzchni do 0,01m2	szt	30,000
19	KNR-W 4-01 0531/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej	m	80,000
20	KNR-W 4-01 0531/07	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej	m	40,000
21	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000
22	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	40,000
23	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm		

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m	80,000
24	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	80,000
25	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	40,000
26	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	60,000
27	KNR-W 4-01 0310/01	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	8,000
28	KNR-W 4-01 0310/02	Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	8,000
29	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	24,000
30	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	24,000

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6							
1	KNR-W 4-01 0416/01 Wymiana końca krokwi w konstrukcji dachu 5 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,06	10,300	0,00	0,00		
	Materiały							
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II gr.28-45mm	m3	0,016	0,080	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,125	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,025	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,015	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,34	1,700	0,00		0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	1,14	5,700	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
2	KNR-W 4-01 0416/04 Wymiana murlat i podwalin w konstrukcji dachu 10 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,52	15,200	0,00	0,00		
	Materiały							
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II gr.28-45mm	m3	0,022	0,220	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,250	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,050	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,030	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,34	3,400	0,00		0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	1,14	11,400	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
3	KNR-W 4-01 0416/02 Wymiana krokwi zwykłych i kleszczy w konstrukcji dachu 20 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,42	28,400	0,00	0,00		
	Materiały							
	Krawędziaki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II gr.28-45mm	m3	0,016	0,320	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,500	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,100	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,060	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,34	6,800	0,00		0,00	
	Klamry ciesielskie	kg	1,14	22,800	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
4	KNR-W 4-01 0417/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie 10 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,2	12,000	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 28-45mm	m3	0,01	0,100	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,250	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,050	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,030	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,28	2,800	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
5	KNR-W 4-01 0418/02 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm							

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	50 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze	r-g m3 kg %	0,56 0,027 0,08 2	28,000 1,350 4,000	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
6	KNR-W 4-01 0419/05 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie - deski czołowe 50 m Robocizna Robotnicy Materiały Deski iglaste wymiarowe nasyczone kl.II 19-25mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze	r-g m3 kg %	0,26 0,006 0,036 2	13,000 0,300 1,800	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
7	KNR-W 4-01 0419/04 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką w odstępach łąt ponad 16cm 40 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Listwy i łąty iglaste wymiarowe kl.II Gwoździe budowlane okrągłe gołe Materiały pomocnicze	r-g m3 kg %	0,3 0,01 0,16 2	12,000 0,400 6,400	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
8	KNR-W 4-01 0424/01 Uzupełnienie łąw kominiarskich poziomych 40 m Robocizna Robotnicy Materiały Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasyczone kl.II gr.50mm Gwoździe budowlane okrągłe gołe Wsporniki stalowe do łąw kominiarskich Materiały pomocnicze	r-g m3 kg kg %	0,64 0,016 0,05 0,42 2	25,600 0,640 2,000 16,800	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
9	KNR-W 4-01 0501/03 Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej 10 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Dachówka ceramiczna zakładkowa Wapno hydratyzowane (suchogazszone) Piasek do zapraw Sznur konopny surowy Drut stalowy miękki 1-1,8mm Materiały pomocnicze	r-g szt kg m3 kg kg %	1,19 17,8 2 0,003 0,71 0,02 2	11,900 178,000 20,000 0,030 7,100 0,200	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Sprzęt Żuraw okienny do 0,5t Mieszarka do zapraw 150dm3	m-g m-g	0,18 0,01	1,800 0,100	0,00 0,00			0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							0,00

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
10	KNR-W 4-01 0502/04 Uzupełnienie pokryw z dachówki ceramicznej zakładkowej marsylskiej tłoczonej układanej na sucho 15 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Dachówka ceram.zakładkowa (pow.14)czerwona Drut stalowy miękki 1-1,8mm Materiały pomocnicze Sprzęt Żuraw okienny do 0,5t Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt kg %	0,67 19,2 0,02 2	10,050 288,000 0,300	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
11	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 300 m2 Robocizna Robotnicy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	0,11	33,000	0,00	0,00		
12	KNR-W 4-01 0518/05 Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych 200 m2 Robocizna Robotnicy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g	0,04	8,000	0,00	0,00		
13	KNR-W 4-01 0522/04 Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia 50 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm Spoiwo cynowo-olowiane w prętach Gwoździe budowlane ocynkowane Kwas solny techniczny Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g kg kg kg kg %	0,87 5,29 0,01 0,05 0,005 2	43,500 264,500 0,500 2,500 0,250	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
14	KNR-W 4-01 0519/01 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm 300 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52 Roztwór asfaltowy do gruntowania Lepik asfaltowy Kominiek wentylacyjny Gaz propan, butan Materiały pomocnicze Sprzęt Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2) Żuraw okienny do 0,5t Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m2 kg kg szt kg %	0,27 1,15 0,4 0,2 0,3 2	81,000 345,000 120,000 60,000 1,000 90,000	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15	KNR-W 4-01 0528/04 Naprawa rynien półokrągłych i skrzynkowych w odcinkach o długości do 1,0m z blachy ocynkowanej 79 szt Robocizna							

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy	r-g	1,14	90,060	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	1,4	110,600	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowane w prętach	kg	0,12	9,480	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,02	1,580	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,018	1,422	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
16	KNR-W 4-01 0528/05 Naprawa rynien - wymiana haka rynnowego 60 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,1726	10,356	0,00	0,00		
	Materiały							
	Uchwyty do rynien dach.ocynk. śr.100-120mm	szt	1	60,000	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,02	1,200	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
17	KNR-W 4-01 0528/06 Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć 80 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,127	10,160	0,00	0,00		
	Materiały							
	Spoivo cynowo-ołowane w prętach	kg	0,05	4,000	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,018	1,440	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
18	KNR-W 4-01 0528/07 Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łątek o powierzchni do 0,01m2 30 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,1927	5,781	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	0,05	1,500	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowane w prętach	kg	0,05	1,500	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,022	0,660	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
19	KNR-W 4-01 0531/06 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej 80 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,88	70,400	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	1,88	150,400	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowane w prętach	kg	0,023	1,840	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	26,400	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,019	1,520	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
20	KNR-W 4-01 0531/07 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej 40 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,97	38,800	0,00	0,00		

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	2,35	94,000	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowane w prętach	kg	0,025	1,000	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	13,200	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,02	0,800	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja						0,00	
	Cena jednostkowa							
21	KNR-W 4-01 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,15	4,500	0,00	0,00		
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
22	KNR-W 4-01 0545/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 40 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,11	4,400	0,00	0,00		
	Sprzęt							
	Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2)	m-g	0,05	2,000	0,00			0,00
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
23	KNR-W 2-02 0519/03 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm 80 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,65	52,000	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	kg	1,8	144,000	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowane LC 60	kg	0,018	1,440	0,00		0,00	
	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	2	160,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2)	m-g	0,32	25,600	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	0,0017	0,136	0,00			0,00
	Razem pozycja							0,00
	Cena jednostkowa							
24	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm 80 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,835	66,800	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1,88	150,400	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowane LC 60	kg	0,023	1,840	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	26,400	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2)	m-g	0,41	32,800	0,00			0,00
	Razem pozycja							
	Cena jednostkowa							
25	KNR-W 2-02 0514/01 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 40 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,31	92,400	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,01	200,400	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-olowane LC 60	kg	0,028	1,120	0,00		0,00	
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	8,1	324,000	0,00		0,00	

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 60 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm Spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 Kołki rozporowe plastikowe Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g kg kg szt %	1,57 5,03 0,029 6,7 1,5	94,200 301,800 1,740 402,000	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
27	KNR-W 4-01 0310/01 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 8 m3 Robocizna Robotnicy Materiały Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Piasek do zapraw Wapno hydratyzowane (suchogaszone) Materiały pomocnicze Sprzęt Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2) Betoniarka 150dm3 Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt kg m3 kg %	20,1 392 45,5 0,24 25,6 1,5	160,800 3.136,000 364,000 1,920 204,800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
28	KNR-W 4-01 0310/02 Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 8 m3 Robocizna Robotnicy Materiały Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków Piasek do zapraw Wapno hydratyzowane (suchogaszone) Materiały pomocnicze Sprzęt Podnośnik montażowy hydr.samoch. 12 m (2) Betoniarka 150dm3 Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g szt kg m3 kg %	19,9 392 45,5 0,24 25,6 1,5	159,200 3.136,000 364,000 1,920 204,800	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
29	KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 24 m3 Robocizna Robotnicy Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m-g	1,39 0,72	33,360 17,280	0,00 0,00	0,00		0,00

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
30	KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 24 m3 Sprzęt S=8 Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	3,840	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 8%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	