
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45120000-4	Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8	Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI: OŚWIETLENIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

ADRES INWESTYCJI: Pyrzyce, 74-200 ul. Ciepłownicza

NAZWA INWESTORA: Gmina Pyrzyce

ADRES INWESTORA: Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE: OSWIETLENIE DROGOWE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

OSWIETLENIE TERENU Janusz Białecki

DATA OPRACOWANIA: poniedziałek, 10 października 2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

poniedziałek, 10 października
2022

Data zatwierdzenia

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Budowa oświetlenia drogowego					
1		Wykonanie linii kablowej			
1 d.1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat.	m		
		470	m	470,000	
				RAZEM	470,000
2 d.1	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m Krotność = 2	m3		
		30	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka FeZn 4x25mm	m		
		470	m	470,000	
				RAZEM	470,000
4 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura DVK50	m		
		470	m	470,000	
				RAZEM	470,000
5 d.1	KNR 2-18 0408-02	Przewierty maszyną do wierceń poziomych- przecisk ANALOGIA	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
6 d.1	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie - rura SRS 75	m		
		13	m	13,000	
				RAZEM	13,000
7 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKXS 4x25 mm2	m		
		495	m	495,000	
				RAZEM	495,000
8 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych YAKXS 4x50 mm2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 5-10 0103-01	Ułożenie przewodów wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m napowietrznych AsXsn 4x25 mm2	m		
		48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
10 d.1	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m		
		380	m	380,000	
				RAZEM	380,000
11 d.1	KNR 5-10 1001-01	Montaż skrzynek - szafka oświetleniowa "SOU" kompletna na fundamencie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Montaż słupów			
12 d.2	KNR 2-33 0704-02	Montaż słupów oświetleniowych	słup.		
		13	słup.	13,000	
				RAZEM	13,000
13 d.2	TZKNBK XVII 55-20	Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta do 6 m	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wstęgniaku -oprawa LED-owa 45 W	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Budowa oświetlenia drogowego

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.2	KNNR 5 1004-01	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wstęgniku -oprawa LED-owa 59 W	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie wirowanym (długość 1 m,) nachylenie 0st	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
17 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m-przewód YDYżo 5x1,5 mm ²	kpl.p rzew .		
		13	kpl.p rzew .	13,000	
				RAZEM	13,000
18 d.2	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnękowa złącze IZK	kpl		
		13	kpl	13,000	
				RAZEM	13,000
19 d.2	kalk. własna	Oznakowanie słupa	szt		
		13	szt	13,000	
				RAZEM	13,000
20 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	pom		
		4	pom	4,000	
				RAZEM	4,000
21 d.2	KNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia	kpl.p om.		
		13	kpl.p om.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		Roboty dodatkowe			
22 d.3	kalkulacja własna	Usługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.3		Odbiory nadzory ORANGE, Gmina Pyrzyce, Wodociągi, ENEA, Zarząd Dróg	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.3	KNR 19-01 0118-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi	m3		
		15	m3	15,000	
				RAZEM	15,000
25 d.3	KNP1 1343- 06.01 1343- 06.01	Prześwietlanie korony drzew	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000