

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:

***Budowa skateparku na dz. nr 588/24 przy ul. Słonecznej/Wschodniej w m. Świebodzin.***

***UWAGA:*** Działka oznaczona geodezyjnie nr 588/47 powstała w wyniku podziału działki oznaczonej geodezyjnie nr 588/24.

2. Lokalizacja: działka nr ew. 588/47, obręb 0003 Świebodzina, gmina Świebodzin

3. Ww. zadanie realizowane będzie na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2021 roku przez „PROGAMP” Paweł Ratuś, ul. Przylep-Gronowa 3, 66-015 Zielona Góra.

4. Ww. zadanie realizowane będzie także na podstawie Zaświadczenia Starosty Świebodzińskiego znak: BOŚ.6743.246.2021.AM z dnia 11 czerwca 2021 r. o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego przez Inwestora – Gminę Świebodzin zgłoszenia dotyczącego „budowy skateparku na działce nr 588/24, przy ul. Słonecznej/Wschodniej, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805\_4 Świebodzin – miasto”.

5. Charakterystyczne parametry obiektu:

- powierzchnia utwardzona: ok. 206 m<sup>2</sup> (wymiar: 8,50 m x 24,20 m);
- liczba urządzeń: 5 szt.;
- tablica informacyjna z regulaminem: 1 szt.

6. W ramach ww. zadania wykonane zostaną m.in. następujące roboty budowlane:

- budowa nawierzchni skateparku:
  - mechaniczne wykonanie koryta o głębokości do 50 cm,
  - wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość do 10 km,
  - wykonanie warstwy odsączającej z piasku (pospółki) w korycie, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne – grubość. warstwy po zagęszczeniu 30 cm,
  - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
  - wykonanie podbudowy z chudego betonu C8/10 o grubości 10 cm wraz z ułożeniem folii,
  - wykonanie nawierzchni betonowej o grubości 15 cm wraz ze zbrojeniem rozproszonym, w spadku, z zatarciem, z ułożeniem dylatacji, przemaczalność F 1000-1500, W8 wraz z posypką kwarcową,
  - wykonanie ławy pod obrzeża betonowe z oporem,
  - ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem,
- zakup, dostawa i montaż urządzeń skateparku, tj.:
  - Bank ramp – 1 szt.,
  - Quarter pipe – 1 szt.,
  - Funbox z poręczą – 1 szt.,
  - Poręcz prosta – 1 szt.,
  - Grindbox – 1 szt.,
  - tablica informacyjna z regulaminem skateparku - konstrukcja ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo, wymiary ~ 0,05m x 0,6m x 2,0 m,
- humusowanie terenów zielonych wraz z profilowaniem i z obsianiem mieszanką traw przy 15 cm grubości warstwy humusu,
- zamontowanie w widocznym miejscu tablicy informującej o dofinansowaniu zadania ze środków Województwa Lubuskiego.

7. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **do 4 miesięcy** od dnia przekazania placu budowy.
8. Klasyfikacja przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  - a) główny kod: 45000000-7 Roboty budowlane
  - b) dodatkowe kody:
    - 45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
    - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
    - 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
    - 45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg
    - 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
9. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji sporządzonego przez Wykonawcę, który będzie załącznikiem do umowy.
10. Okresy gwarancyjne na zrealizowany zakres robót: okres gwarancyjny dla robót i materiałów objętych umową wynosi od daty odbioru końcowego robót min. 36 miesięcy i rękojmi za wady robót na okres przekraczający o 6 miesięcy.
11. Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty ryczałtowej, która zawierać będzie łączną cenę robót i innych świadczeń niezbędnych dla realizacji zadania (m.in. koszty zakupu i transportu materiałów i urządzeń, opłaty za obsługę geodezyjną, opłaty za utylizację odpadów oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji zadania) zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Warunków Zamówienia.
12. Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia ryczałtowego jest ostateczna, niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji.
13. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.
14. Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia.
15. Wszelkie nazwy materiałów użyte w dokumentacji należy rozumieć jako przykładowe o parametrach pożądanym przez Zamawiającego. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza w każdym przypadku użycie materiału równoważnego pod względem głównych (istotnych) parametrów technicznych i użytkowych przy zachowaniu, co najmniej takiego samego poziomu jakości, trwałości, funkcjonalności (w tym kosztów utrzymania) oraz kompatybilności z pozostałymi materiałami (wbudowanymi) przy realizacji zamówienia.
16. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje również:
  - a) zgłoszenie rozpoczęcia robót do gestorów sieci i właścicieli gruntów,
  - b) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe,
  - c) zabezpieczenie istniejących drzew przed uszkodzeniem,
  - d) pełnego ubezpieczenia budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - e) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy,
  - f) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP, ppoż oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych,
  - g) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
  - h) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów,

- i) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem, transportem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia,
- j) sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego wraz z certyfikatami, deklaracjami i atestami użytych materiałów,
- k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia,
- l) przygotowanie i zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad.

17. Informacje na temat materiałów powstałych z rozbiórki:

- a) materiały z rozbiórki nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca wywiezie z terenu budowy i zutylizuje na własny koszt – w wycenie należy ująć załadunek, transport, rozładunek i koszty utylizacji.

18. Załączone do SWZ przedmiary robót stanowią jedynie dokument pomocniczy. W celu dokonania pełnej wyceny robót każdy z Wykonawców zobowiązany jest przed złożeniem oferty zapoznać się z dokumentacją projektową, STWiOR oraz zapisami SWZ.

Burmistrz Świebodzina

Tomasz Olesiak