

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont klatki schodowej
ADRES INWESTYCJI : Słupsk ul. Marii Curie-Skłodowskiej 13
INWESTOR : Miasto Słupsk
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk Pl. Zwycięstwa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jakub Korzeniewski (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
kwiecień 2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont klatki schodowej			
1	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1	0701-05	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
2	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²		
d.1	0711-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
3	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	10*0,015	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	Krotność = 7 10*0,015	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
5		Dopłata za utylizację gruzu	m ³		
d.1	analiza indywidualna	0,15	m ³	0,150	
				RAZEM	0,150
6	KNR-W 2-02	Słupki o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej - wzmocnienie zabudowy strychu	m ³ drew. m ³ drew.	0,056	
d.1	0407-03	6*0,6*0,1*0,1+1*2*0,1*0,1			
				RAZEM	0,056
7	KNR-W 2-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych	m ²		
d.1	2009-01	20+2,1*1*6	m ²	32,600	
				RAZEM	32,600
8	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach	m ²		
d.1	2008-03	10	m ²	10,000	
				RAZEM	10,000
9	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²		
d.1	2008-04	10+2,1*1*6	m ²	22,600	
				RAZEM	22,600
10	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11	KNR-W 2-02	Drzwi wewnętrzne - skrzydło z ościeżnicą, stalowe, okleinowane z progiem, jednoskrzydłowe, antywłamaniowe - strych, piwnica	m ²		
d.1	1027-02	1*2*2	m ²	4,000	
	analogia			RAZEM	4,000
12	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - klatki schodowe	m ²		
d.1	1202-09 z sz.2.3.	(1,15*2+2,10)*1,46*3+(1,91*2+2,10)*1,25*3+(1,91*2+2,10)*0,87+2,10*1,46*2*3	m ²	65,018	
	Ściany	5,16*2,1+1,15*2,1*2+1,91*2,1*3	m ²	27,699	
	Sufity			RAZEM	92,717
13	KNR-W 4-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej	m ²		
d.1	1214-02	(1,15*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5+2,10*1,50*2*3	m ²	74,220	
				RAZEM	74,220
14	KNR 0-23	Jednokrotne gruntowanie emulsją gruntującą	m ²		
d.1	2611-02	65,018+27,699+74,220	m ²	166,937	
				RAZEM	166,937
15	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i sufitach	m ²		
d.1	2612-06	65,018+74,220	m ²	139,238	
	Ściany	27,699	m ²	27,699	
	Sufity			RAZEM	166,937
16	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08	35,68	m	35,680	
				RAZEM	35,680
17	NNRNKB	Warstwa wygładzająca z zaprawy wapiennej szpachlowej gr. 3 mm jednowarstwowe na belkach, słupach prostokątnych, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z tynku	m ²		
d.1	202 2016-01	40,299	m ²	40,299	
				RAZEM	40,299
18	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem - sufit	m ²		
d.1	1510-03				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		40,299	m ²	40,299	
				RAZEM	40,299
19	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie	m ²		
d.1	0931-01	na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej			
		65,018+74,220	m ²	139,238	
				RAZEM	139,238
20	KNR 0-23	Wyprawa cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,5 mm wykonana ręcznie	m ²		
d.1	0931-02	na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome			
		<i>sucha mieszanka tynkarska mineralna barwiona w masie</i>			
		65,018+74,220	m ²	139,238	
				RAZEM	139,238
21	KNR-W 4-01	Jednokrotne lakierowanie tynków lakierem bezbarwnym - lamperia do wys. 1,5	m ²		
d.1	1208-01	m			
		(1,15*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5*3+(1,91*2+2,10)*1,5+2,10*1,50*2*3	m ²	74,220	
				RAZEM	74,220
22	KNR 4-01	Montaż elementów drewnianych - balustrada zabezpieczająca okna na półpię-	m		
d.1	0417-03	trach			
		1,4	m	1,400	
				RAZEM	1,400
23	KNR 4-01	Montaż elementów drewnianych - balustrada zabezpieczająca na zejściu do	m		
d.1	0417-03	piwnicy			
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
24	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - poręcze	m		
d.1	0417-03				
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki	szt.		
d.1	0417-07				
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
26	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych - po	m ²		
d.1	0436-01	raz pierwszy - poręcze			
		9,04	m ²	9,040	
				RAZEM	9,040
27	TZKNBK XV	Wyszpachlowanie i wyszlifowanie powierzchni uprzednio zagruntowanych -	m ²		
d.1	0436-02	drugi raz - poręcze			
		9,04	m ²	9,040	
				RAZEM	9,040
28	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad drewnianych	m ²		
d.1	1212-08				
		2,26*5*0,8	m ²	9,040	
				RAZEM	9,040
29	KNR-W 4-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki - wymiana tralek prostokąt-	szt.		
d.1	0425-06	nych na toczzone			
		30	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
30	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20	m		
d.1	1207-02	cm			
		Policzki bie-	m	25,200	
		gów			
		Listwy coko-	m	30,960	
		łowe			
		(1,15*2+2,10)*3+(1,91*2+2,10)*3			
				RAZEM	56,160
31	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów o powierzchni do 0.52 m ² - pod-	szt.		
d.1	1209-11	stopnie			
		2*9+3*8+7	szt.	49,000	
				RAZEM	49,000
32	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,	m ²		
d.1	1209-08	ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²			
		1*2*2*1,5	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
33	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50	m		
d.1	1212-28	mm			
		30	m	30,000	
				RAZEM	30,000
34	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05				
		1,15*2,1*2+1,91*2,1*3+2,1*1*2	m ²	21,063	
				RAZEM	21,063
35	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt osb gr 12 mm	m ²		
d.1	0819-03				
		1,15*2,10*3+1,91*2,1*3+3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ²	33,978	
				RAZEM	33,978
36	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m ²		
d.1	1123-02				
		1,15*2,10*3+1,91*2,1*3	m ²	19,278	
				RAZEM	19,278

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 1,15*2,10*3+1,91*2,1*3+3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ² m ²	 33,978	
				RAZEM	33,978
38 d.1	KNR-W 2-02 1125-01	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z wykładziny rulonowej z tworzyw sztucznych 3*8*1*0,3+2*9*1*0,3+7*1*0,3	m ² m ²	 14,700	
				RAZEM	14,700
39 d.1	KNR-W 2-02 1125-04	Wykładziny stopni schodowych - zabezpieczenie krawędzi stopni schodowych 3*9*1*0,3+2*10*1*0,3+8*1*0,3	m m	 16,500	
				RAZEM	16,500
40 d.1	KNR-W 4-01 0415-07	Wymiana elementów podłóg z desek - listwy przyścienne 10	m m	 10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.1	KNR-W 2-02 1036-05	Elementy wykończenia - ćwierćwałek (1,15*2+2,1)*3+(1,91*2+2,1)*3+(3*8+2*9+7)*1,3	m m	 94,660	
				RAZEM	94,660
42 d.1	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe układane na klej - przygotowanie podłoża 1,91*2,1+1,1*3	m ² m ²	 7,311	
				RAZEM	7,311
43 d.1	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek gresowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 1,91*2,1+1,1*3	m ² m ²	 7,311	
				RAZEM	7,311
44 d.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek gresowych o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 1,91*2+2,1+1,1*3	m m	 10,020	
				RAZEM	10,020
45 d.1	KNR-W 2-02 1216-01	Nakrywa do studzienki piwnicznej ze stali płaskiej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 11*2*1	m ² m ²	 22,000	
				RAZEM	22,000
47 d.1	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 1,19*1,8+1,19*0,89+1,19*0,81	m ² m ²	 4,165	
				RAZEM	4,165
48 d.1	KNR-W 4-01 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych niemalowanych 1,15*2,1*3+1,91*2,1*3+2,1*1*6+1,91*2,1+1,1*3	m ² m ²	 39,189	
				RAZEM	39,189
49 d.1	KNR-W 4-03 1117-01	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm ² z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub (demontaż przewodów instalacji teletechnicznej) 28	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
50 d.1	KNR-W 5-08 0114-04	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu ceglanym 28	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
51 d.1	KNR-W 5-08 0214-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo 28	m m	 28,000	
				RAZEM	28,000
2		Roboty elektryczne			
2.1		Wykonanie instalacji elektrycznej w korytarzu piwnicznym			
52 d.2.1	KNR 4-03 1001-05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
53 d.2.1	KNR 4-03 0203-04	Wymiana przewodów wtynkowych DYp lub kabelkowych płaskich YDYp do 7,5mm ² układanych bez kucia i zaprawiania bruzd na podłożu innym niż betonowe 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
54 d.2.1	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 45	m m	 45,000	
				RAZEM	45,000
55 d.2.1	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów o przekroju do 2,5mm ² z 4 odgałęzieniami w puszkach i odgałęźnikach natynkowych i podtynkowych z zadławieniem w powłoce polwinitowej	kpl		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl	6,000	
				RAZEM	6,000
56 d.2.1	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm 8	otworów otworów	8,000	
				RAZEM	8,000
57 d.2.1	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw hermetycznych kanałowych przykręcanych do podłoża ceglano lub gruzobetonowego 6	szt szt	6,000	
				RAZEM	6,000
58 d.2.1	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglanym 7	szt szt	7,000	
				RAZEM	7,000
59 d.2.1	KNR 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 4 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 6	szt szt	6,000	
				RAZEM	6,000
2.2		Wymiana instalacji elektrycznej strych (osobny obwód zasilający)			
60 d.2.2	KNR 4-03 0103-01	Wymiana rur winidurów o średnicy do 28mm mocowanych w ciągu pojedynczym do przygotowanego podłoża uchwytami lub klamkami 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
61 d.2.2	KNR 4-03 0202-01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 Cu, 12mm2 Al w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych 15	m m	15,000	
				RAZEM	15,000
62 d.2.2	KNR 4-03 0402-01	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wymiarach 75x75mm z 3 odgałęzieniami, z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm2 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.2.2	KNR 4-03 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm 1	otworów otworów	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.2.2	KNR 4-03 0602-04	Wymiana opraw hermetycznych kanałowych przykręcanych do podłoża ceglano lub gruzobetonowego 2	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
65 d.2.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłączników do 10A natynkowych w podłożu ceglanym 1	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		Wymiana instalacji na klatce schodowej wraz z szafkami licznikowymi oprawami			
66 d.2.3	KNR 4-03 1001-05	Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym-oświetlenie klatki schodowej i zasilanie strych. 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
67 d.2.3	KNR-W 4-03 0203-04	Wymiana przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 w tynku na podłożu innym niż betonowe, w bruzdach bez kucia i zaprawiania bruzd 20	m m	20,000	
				RAZEM	20,000
68 d.2.3	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
69 d.2.3	KNR 4-03 1003-16	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm 4	otworów otworów	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.2.3	KNR 4-03 0204-01	Wymiana przewodów kabelkowych o przekroju do 6mm2 Cu, do 12mm2 Al w powłoce polwinitowej mocowanych paskami lub klamkami do istniejącego podłoża-zasilanie do lokali mieszkalnych 60	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
71 d.2.3	KNR 4-03 0509-01	Wymiana liczników zasilających z podłączeniem przewodów 7	szt szt	7,000	
				RAZEM	7,000
72 d.2.3	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż wyłącznika nadprądowego 1-biegunowego w rozdzielnicach 10	szt szt	10,000	
				RAZEM	10,000
73 d.2.3	KNR 4-03 0301-12	Wymiana gniazd bezpiecznikowych zwykłych 1-biegunowych do 60A w podłożu innym niż betonowe 7	szt szt	7,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
74	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,20m2	szt	RAZEM	7,000
d.2.3	0405-02	6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
75	KNR 4-03	Wymiana łączników warstwowych wieloobwodowych, tablicowych 4-bieguno- wych o natężeniu prądu do 200A	szt		
d.2.3	0502-12	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni do 0,15m2-licznik adminis- tracyjny plus obudowy transformatora 24V i inne media	szt		
d.2.3	0405-01	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
77	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stro- pach z cegły dla rur o średnicy do 25mm	otwo- rów otwo- rów	8,000	
d.2.3	1003-06	8			
				RAZEM	8,000
78	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt		
d.2.3	0706-05	8	szt	8,000	
				RAZEM	8,000
79	KNR 4-03	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wy- łotowych o natężeniu prądu do 10A	szt		
d.2.3	1124-01	7	szt	7,000	
				RAZEM	7,000
80	KNR 4-03	Montaż opraw LED wraz z regulacją	szt		
d.2.3	0312-07	4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
81	KNR 4-03	Demontaż przekaźników pomocniczych, automat schodowy	szt		
d.2.3	1131-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 5-08	Montaż obudów tablic rozdzielczych transformator 24 V,wył.główny budynku	szt		
d.2.3	0405-01	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-03	Wymiana wkładek topikowych dużej mocy	szt		
d.2.3	0302-03	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.4		Wymiana Pionu zasilającego WLZ			
84	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/2 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
d.2.4	0339-03	17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
85	KNR 4-03	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 35mm2 w rurach instala- cyjnych	m		
d.2.4	0201-04	85	m	85,000	
				RAZEM	85,000
86	KNR 4-01	Wykonanie pasów z tynku o szerokości do 10cm na murach z cegieł lub ścia- nach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi	m		
d.2.4	0705-07	17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
87	KNR 5-08	Rury winidurkowe o średnicy do 47mm układane pod tynkiem w podłożu nie be- tonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd	m		
d.2.4	0107-04	17	m	17,000	
				RAZEM	17,000
88	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stro- pach z cegły dla rur o średnicy do 60mm	otwo- rów otwo- rów	3,000	
d.2.4	1003-18	3			
				RAZEM	3,000
89	KNR 4-01	Uzupełnienie tynku zwykłego kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni otynkowanej jednego miejsca do 0,25m2 na miejscach zamurowanych ceglami, pustakami ceramicznymi lub zabetonowanych	szt		
d.2.4	0706-05	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
90	KNR 4-03	Wymiana puszek odgałęźnych metalowych z 4 odgałęzieniami z podłączeniem i zadławieniem przewodów o przekroju do 16mm2-puszki WLZ wraz z pierście- niem 5x16 mm2	szt		
d.2.4	0404-08	3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2.5		Wykonanie pomiarów elektrycznych obwodów N/N			
91	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar		
d.2.5	1202-01	3	pomiar	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.2.5	KNR 4-03 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 3-fazowego	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
93 d.2.5	KNR 4-03 1205-05	Badanie skuteczności zerowania - za pierwsze badanie	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
94 d.2.5	KNR 4-03 1205-06	Badanie skuteczności zerowania - dodatek za każde następne badanie	pomiar		
		6	pomiar	6,000	
				RAZEM	6,000
2.6		Wykonanie instalacji domofonowej			
95 d.2.6		Wykonanie instalacji domofonowej - 6 lokali mieszkalnych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000