

Zestawienie montażowe oświetlenia drogowego - etap I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Lp.	Trasa	wykop ręczny	długość kabla NAYY-J 4x35mm2	rura SRS 75 - przecisk	długość przewodu YDY 3x2,5mm2	mufa przelotowa termokurczliwa 35/35	słup SAL-70K + fundament B-71 ROSA	wysięgnik typu WRP 0.5/1	oprawa typu LED 55W	tabliczka bezpiecznikowa IZK	opaski kablowe OKI	folia ochronna niebieska	bednarka ocynkowana FeZn 30x4mm
		m	m	m	m	kpl	kpl	kpl	kpl	kpl	szt	m	m
obwód I - Dopiewiec ul. Lilakowa													
1	mufa - I/1	12	16	1		1					4	12	
2	mufa - I/1	12	16	1	7	1	1	1	1	1	4	12	20
suma :		24	32	2	7	2	1	1	1	1	8	24	20

mgr inż. Bohdan Kuroczycki Saniutycz  
upr. do projekt., nadz. i kier. rob. elektr.  
bez ograniczeń 619/73.Pw, 45/80/Pw  
ul. Św. Michała 21/3, tel. (061) 4261642  
62-200 Gniezno

mgr inż. Andrzej Kuroczycki-Saniutycz  
Upr. do projekt. WKP/0131/POOE/06  
Upr. do nadz. i kier. rob. WKP/0291/DWOE/04  
Rob. elektr. bez ograniczeń  
ul. Zielna 6A, 62-200 Gniezno