


PRZEKRÓJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY CHODNIK skala 1:20



C	KOSTKA BETONOWA DROGOWA gr. 6cm
	PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 4cm
	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
	STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE gr. 15cm
	WARSTWA GRUNTU STABILIZOWANA CEMENTEM O Rm=1,5 MPa gr. 10 cm.
	PODŁOŻE G3

<div>NADZÓR I PROJEKTOWANIE</div> <div>RYSZARD KORCZYŃSKI</div> <div>82-500 Kwidzyn ul. Kamienna 17/5</div> <div>tel: 607-386-357, e-mail r-korczynski@wp.pl</div>		
Inwestor: <i>Miasto i Gmina Prabuty 82-550 Prabuty ul.Kwidzyńska 2</i>		Skala: <i>1:20</i>
Objekt: <i>Wymiana nawierzchni chodników</i>		Branża: <i>Drogowa</i>
Adres: <i>82-550 Prabuty</i>		
Nazwa rysunku: <i>PRZEKRÓJ NORMALNY CHARAKTERYSTYCZNY</i>		
Opracował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/GD/89</i>	Podpis: <i>01-2023</i>	Nr rys : <i>D-12</i>
Projektował: <i>mgr inż. Ryszard Korczyński</i> <i>upr. nr 4072/GD/89</i>	Podpis: <i>01-2023</i>	