

ZAKRES REMONTU OKRESOWEGO PAKOWACZKI NR 2

19-30.09.2022r.

NASYP CEMENTU NR 2

1. Wymiana uszkodzonych części w sicie wibracyjnym. Kontrola obudowy sita wibracyjnego. Wymiana elektrowibratorów.
2. Przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych części w przenośnikach ślimakowych ze zbiornika buforowego cementu do rękawa załadunkowego. Wymiana łożysk końcowych i uszczelnień w dławikach.
3. Wymiana rękawa załadunkowego.
4. Regeneracja rur odpylających rękaw załadunkowy.

PRZENOŚNIK KUBELKOWY NR 2

1. Przegląd kalibra napinającego i ścian bocznych . Uszczelnienie dolnej stopy elewatora.
2. Kontrola kpl. łańcucha , spinek, kubelków.
3. Przegląd napędu, kół i łożysk.(wymiana kpl. napędu?)
4. Uszczelnienie zsypu i zesypu z elewatora.
5. Regeneracja rur odpylających.

PRZENOŚNIK ŚLIMAKOWY REWERSYJNY

1. Przegląd napędu i ewentualna wymiana uszkodzonych części.
2. Przegląd łożyskowania ślimaka i ewentualna wymiana panewek, czopów, wieszaków, klinów.
3. Uszczelnienie koryta ślimaka.
4. Kontrola wałów ślimaka.

ODPYLANIE NASYPU NR 2

1. Regeneracja rur odpyleniowych i kolan filtra nr 1 i 2.
2. Przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych części w podawaczu celkowym i przenośniku ślimakowym pod filtrem nr 1 i 2.

WAGA NAJAZDOWA PAKOWACZKI NR 2

1. Demontaż blach na pomoście.
2. Rozłączenie elektroniczne wagi przez firmę Promarket – serwis.
3. Podnoszenie pomostów wagi w celu wyczyszczenia i umycia piwniczek. Dodatkowo czyszczenie kanalizacji.
4. Kontrola układów ważenia (tensometry).
5. Kontrola ramy wagi.
6. Montaż wagi.